

# Dokumen Meja Terkawal

## SENARAI KUANTITI

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA TEMPAT LETAK KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KUARTERS PERMATA SARI, PUSAT BANDAR PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/464

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<p><b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut:-</p>	
A	<p>Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji / lori, buruh dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaannya di tapak.</p>	
	<p><b>PERLINDUNGAN TAKAFUL / PERLINDUNGAN INSURANS</b></p>	
B	<p>Polisi takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta )</p>	
C	<p>Polisi takaful / Insurans Kerja</p>	
D	<p>Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja ** petender adalah digalakan untuk mengambil pelan perlindungan <b>takaful berbanding pelan perlindungan insurans.</b></p>	
	<p><b>PAPANTANDA PROJEK</b></p>	
E	<p>Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penyelia, nama wakil Pegawai Penyelia, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	
	<p><b>PERALATAN</b></p>	
F	<p>Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak.</p>	
	<p><b>LAPORAN BERGAMBAR</b></p>	
G	<p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan <i>invoice / tax invoice</i>, borang <i>taking off</i>, pelan lokasi kerja, gambar kerja berserta tarikh dan dijilid kemas.</p>	
	<p><b>JADUAL PERANCANGAN KERJA</b></p>	
H	<p>Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa termasuk laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak.</p>	
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG (RM) :</b>		

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA TEMPAT LETAK KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KUARTERS PERMATA SARI, PUSAT BANDAR PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/464

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</b>	
	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMBUNGAN)</u></b>	
	Menyediakan perkara-perkara berikut:-	
	<b>Keselamatan Lokasi Kerja</b>	
A	Menyediakan satu pelan skematik sistem penyuraian trafik termasuk menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurai trafik yang akan menyusun semua peralatan trafik dan mengawal lalulintas dilokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, vest keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, <i>red light tube batton</i> , alat perhubungan ( <i>walkie talkie</i> ) dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugas ini.	
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>		

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA TEMPAT LETAK KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KUARTERS PERMATA SARI, PUSAT BANDAR PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/464**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA-KERJA TURAPAN TEMPAT LETAK KERETA</u></b></p> <p><b>Kerja-kerja Pra - turapan</b></p>				
A	Membersihkan permukaan tempat letak kenderaan / kawasan turapan dari kotoran dan rumput termasuk meratakan permukaan dengan jentera dan buruh serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	2,700		
B	Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan ' <b>bituminous tack coat</b> ' jenis <b>Rapid Setting (RS-1K)</b> disemur pada kadar 2 liter/ meter persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	2,700		
	<p><b>Kerja-kerja Turapan</b></p>				
C	Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan dengan penggelek 8 tan <b>TURAPAN AC14 minima 50mm tebal selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	2,700		
	<p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan untuk perkara berikut ;</p>				
D	Petak letak kereta	M2	247		
E	Nombor rumah	M2	20		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA TEMPAT LETAK KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KUARTERS PERMATA SARI, PUSAT BANDAR PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/464**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN</u></b></p> <p><b>Kerja-kerja Pra - turapan</b></p>				
A	<p>Membersihkan permukaan tempat letak kenderaan / kawasan turapan dari kotoran dan rumput termasuk meratakan permukaan dengan jentera dan buruh serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	2,400		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan '<b>bituminous tack coat</b>' jenis <b>Rapid Setting (RS-1K)</b> disemur pada kadar 2 liter/ meter persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>Kerja-kerja Turapan</b></p>	M2	2,400		
C	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan dengan penggelek 8 tan <b>TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p>	M2	2,400		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat Anak panah (Arrow) jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	11		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat bonggol termasuk <i>speed breaker</i> jenis <b>REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	34		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA TEMPAT LETAK KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KUARTERS PERMATA SARI, PUSAT BANDAR PUCHONG, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

**NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/464**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	<b><u>KERJA-KERJA PERABOT JALAN</u></b>				
A	Kerja-kerja membersihkan permukaan susur jalan sedia ada daripada segala habuk dan kotoran serta mengecat dengan dua (2) lapisan cat jenis <i>road paint (non-reflective)</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	70		
	<b>Kerja-kerja membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ termasuk semua kelengkapan dan lain-lain kerja yang berkaitan.</b>				
B	Papantanda sehala	NOS	4		
C	Papantanda bonggol	NOS	4		
	<b><u>KEMASAN AKHIR</u></b>				
D	Kerja-kerja kemas akhir tapak termasuk pembaikan semula struktur yang terjejas akibat kerja-kerja menaiktaraf serta membawa keluar semua sisa binaan, sampah sarap, sampah buangan dan kerja-kerja lain berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	BORONG	-	-	
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					