

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SEPERTA LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN USJ 16, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> MEMBAIK PULIH GELANGGANG FUTSAL USJ 16 (35m x 15m) Kerja-kerja Lantai Gelanggang Kerja-kerja Memecah A Kerja-kerja memecah di atas permukaan lantai gelanggang dan membersihkan sehingga sempurna dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P. Kerja-kerja Reinforcement (BRC) B Kerja-kerja membekal dan menghampar kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 100mm x 400mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi termasuk pemasangan <i>spacer block</i> di bawah lapisan BRC. seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Kerja-kerja Konkrit C Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit untuk lantai 100mm tebal Gred 25 dan peralatan kelengkapan memadat <i>vibrator/flat bar vibration machine (vibration concrete screed)</i> dan lain-lain sehingga sempurnaa seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Kerja-kerja Kemas Lantai D Kerja-kerja melepai licin permukaan gelanggang dengan simen SIKA floor atau setaraf (<i>colour mineral dry shakes floor hardener</i>) menggunakan mesin <i>power trowel</i> sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	525		
		M2	525		
		M3	53		
		M2	525		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> Kerja-kerja Mengecat Kerja-kerja membekal dan melepai Bina Court Surfacing System pada lantai gelanggang mengikut arahan P.P atau wakil P.P yang mengandungi :- A Kerja-kerja membekal dan menyapu satu (1) lapisan <i>Duracourt Elmusion</i> atau setaraf (lapisan <i>undercoat</i>) dan ketebalan 3mm sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. B Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan <i>Duracourt Deco</i> atau setaraf (lapisan kemasan) dan ketebalan 3mm sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. C Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan <i>Duracourt Deco</i> atau setaraf untuk garisan gelanggang sahaja dan lebar 50mm berketebalan 3mm sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Kerja-kerja membekal dan menyapu cat rintangan cuaca (weathershield) pada tembok gelanggang mengikut arahan P.P atau wakil P.P yang mengandungi :- D Kerja-kerja menyediakan permukaan, membekal dan menyapu satu (1) lapisan cat alas tahan alkali bermutu tinggi (<i>Exterior Acrylic Wall Sealer</i>) jenis luaran (lapisan <i>undercoat</i>) sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. E Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan cat rintangan cuaca (<i>weathershield</i>) (lapisan kemasan) sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Tiang Gol F Kerja-kerja membekal dan memasang satu (1) set tiang gol futsal (2 side) termasuk kelengkapan net dan lain-lain yang berkaitan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	525		
		M2	525		
		M	180		
		M2	198		
		M2	198		
		SET	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN USJ 16, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	KERJA-KERJA AKHIRAN Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta perbaiki semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak seperti diarahkan dan lain-lain berkaitan sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					