

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

Jabatan Kejuruteraan

BAHAGIAN 3


SEBUTHARGA NO. : _____

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G1 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KAWASAN PARKIR DI MEDAN SELERA BANDAR SUNGAI BUAYA

Nama & Alamat Syarikat



Tarikh Tutup Tawaran :

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Jabatan Kejuruteraan MDHS.

SENARAI KUANTITI

M/Surat : 1 / 3

| Bil. | Keterangan Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM) |
|--------------------------|--|------|----------|------------|------------|
| | <u>PERSEDIAAN AWALAN</u> | | | | |
| 1. | Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut : a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b) Insuran Tanggungan Awam. | L.S | | | |
| 2 | Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut : a) Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c) Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak. | L.S | | | |
| 3 | Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan. | L.S | | | |
| Jumlah dibawa ke hadapan | | | | | |

| | | | | | M/Surat : 2 / 3 |
|--|--|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KAWASAN PARKIR DI MEDAN SELERA BANDAR SUNGAI BUAYA | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| <p><i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i></p> | | | | | |
| Bil. | Keterangan Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM) |
| | | Jumlah dari m/surat sebelah | | | |
| | SKOP JALAN | | | | |
| | Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa | | | | |
| 1 | Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli `PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk `trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan `crossfall' dgn nisbah 1:40 | | | | |
| a) | Lapisan wearing course tebal 45mm ACWC (AC14) termasuk semburan `tack coat' kadar 0.5 lit/m2 | m2 | 3,800.0 | | |
| | <i>(Nota Penting : Kadar harga bagi perkara 4(a) & 4(b) disyorkan tidak kurang dari RM26.00 /m2 & bahan hendaklah dari pembekal yg diiktiraf Kerajaan shj. Salinan resit/doket asal pembelian hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembayaran)</i> | | | | |
| | KERJA AM - JALAN | | | | |
| 2 | Bekal & mengecat garisan jalan jenis `All Weather Hot Applied Thermoplastic' (ikut spesifikasi JKR) seperti berikut : | | | | |
| a) | Garisan Jalan (150mm lebar) di tepi jalan (2 sides) jenis `broken or continuous single line' | m/run | 250.0 | | |
| b) | Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line | m/run | 250.0 | | |
| c) | Garis simpang (300mm lebar) maks. 4.5m panjang | nos | 2.0 | | |
| d) | Skop bekal dan cat garisan petak kenderaan dengan menggunakan cat thermoplastik dengan saiz 4.8mx2.4m | nos | 35.0 | | |
| | | Jumlah di bawa ke hadapan | | | |

| | | | | | M/Surat : 3 / 3 |
|---|---|-----------------------------|----------|------------|-----------------|
| CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KAWASAN PARKIR DI MEDAN SELERA BANDAR SUNGAI BUAYA | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| <i>Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i> | | | | | |
| Bil. | Keterangan Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar (RM) | Harga (RM) |
| | | Jumlah dari m/surat sebelah | | | |
| 4 | <u>Bekal & memasang papan tanda lalulintas mengikut spesifikasi JKR jenis reflective melibatkan kerja mengorek & bina dasar konkrit 1:3:6 utk asas tiang & kerja berkaitan.Saiz tiang tidak kurang 75mm dan di cat dgn cat anti karat</u> | | | | |
| a) | Papan tanda lalulintas (contoh : BERHENTI) | nos | 3.0 | | |
| JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA | | | | | |