

Sebutharga untuk kerja Bahagian Pembangunan Masyarakat Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

MEMBAIKPULIH DEWAN ORANG RAMAI KG RAJA MUSA DAERAH KUALA SELANGOR

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1.0	KERJA-KERJA PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM				
	Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak				
1.1	(I) Polisi-polisi insuran bagi a) "Workmen Compensation" b) 'Public Liability'	Harga Pukal	
1.2	(II) Gambar-gambar Kemajuan Kerja bersaiz minimum 4R dilabel sebelum, semasa dan selepas serta dibukukan mengikut turutan proses kerja. Gambar kemajuan kerja juga hendaklah dikemukakan dalam bentuk 'softcopy' dan disimpan dalam pendrive berkapasiti 16GB 2 salinan.	Harga Pukal	
1.3	(III) Papan Tanda Projek	Harga Pukal	
2.0	KERJA CAT				
2.1	Jumlah untuk kerja kikis dan basuh permukaan cat lama dan menyediakan permukaan untuk satu lapis cat asas dan dua lapis cat emulsi rintangan cuaca dengan menggunakan cat dari jenis Nippon Paint atau setara pada bahagian luar termasuk kerja-kerja berkaitan.	m2	684
2.2	Jumlah untuk kerja kikis dan basuh permukaan cat lama dan menyediakan permukaan untuk satu lapis cat asas dan dua lapis cat emulsi dengan menggunakan cat dari jenis Nippon Paint atau setara pada dinding bahagian dalam termasuk kerja-kerja berkaitan.	m2	725
2.3	Jumlah untuk kerja kikis dan basuh permukaan cat lama dan menyediakan permukaan untuk satu lapis cat asas dan dua lapis cat emulsi dengan menggunakan cat dari jenis Nippon Paint atau setara pada siling termasuk kerja-kerja berkaitan.	m2	144
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
3.0	SILING				
3.1	Bekal dan pasang kemasan siling dari jenis asbestos untuk siling termasuk dikemaskan dengan kambi serta kerja-kerja berkaitan.	m2	50.00
3.2	Bekal dan menyediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi dari jenis nippon paint atau setara pada permukaan siling	m2	36.00
4.0	PINTU				
4.1	Jumlah untuk kerja-kerja membuka pintu alumunium gelangsar sediaada yang rosak dan bekal dan pasang pintu alumunium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan	m2	7.56
4.2	Bekal dan pasang bingkai pintu dari jenis kayu keras bersaiz 1800mm x 2100mm dan dicat termasuk kerja-kerja berkaitan.	bil	4.00
4.3	Bekal dan pasang pintu panel dari jenis kayu keras berketam mengikut spesifikasi yang ditetapkan termasuk kelengkapan engsel, alat kunci jenis motis 3 tuas atau setara serta kerja-kerja berkaitan.	bil	4.00
4.4	Jumlah untuk kerja-kerja membuka dan menggantikan pintu tandas yang telah rosak mengikut arahan pegawai penguasa	bil	4.00
4.5	Bekal dan pasang pintu pagar dari jenis gelangsar termasuk kerja-kerja berkaitan.			borong	
4.6	Jumlah untuk kerja-kerja buka, bekal dan pasang 'sorbboard' di atas pentas bersaiz 7.5m x 2.5m mengikut arahan pegawai penguasa	m2	18.75
5.0	CERMIN TINGKAP				
5.1	kerja-kerja buka dan buang cermin tingkap yang telah pecah dan rosak, bersihkan dan sediakan lurah (rebates) untuk yang baru dan gunakan kumai asal termasuk kerja berkaitan.	m2	8.00
5.2	kerja-kerja bekal dan pasang 6mm kaca bercorak warna (tinted figured) dan sediakan lurah (rebates) untuk yang baru dan gunakan kumai asal termasuk kerja berkaitan.	m2	8.00
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Dokumen Meja Terkawal

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
5.3	Jumlah untuk kerja-kerja membaiki siling dan struktur rangka siling termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.		
5.4	Jumlah untuk kerja-kerja membuka dan menggantikan 'gutter' bumbung termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa.	m	50.00
6.0	TANDAS				
6.1	Jumlah untuk kerja-kerja membaiki sistem perpaipan, sistern dan mangkuk tandas termasuk kelengkapan mengikut arahan pegawai penguasa.		
7.0	PAGAR				
7.1	Membuka, membekal dan pasang pagar jejaring berangkai 3.0mm tebal bersalut pvc dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian termasuk kerja-kerja berkaitan.	m2	300.00
7.2	Bekal dan pasang papan tanda dewan termasuk kerja-kerja berkaitan.			Borong
8.0	AWNING				
8.1	Bekal dan pasang awning bergelugur termasuk kerja-kerja 'framing' termasuk kerja-kerja melepai permukaan dinding serta kerja-kerja berkaitan	m2	50.00
9.0	PENDAWAIAN ELEKTRIK				
9.1	Jumlah untuk kerja-kerja pendawaian semula elektrik termasuk mengikut arahan pegawai penguasa.			Borong
	i-lampu kalimantang berkembar termasuk 'reflexor'	bil	30
	ii-kipas dinding dari jenis industri	bil	8
	JUMLAH BESAR		

(Ringgit:

..... (RM.....Sen.....)