

## JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/6 (2015-g)

### KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SRA SUNGAI SERDANG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Nama & Alamat Pendorong :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
<b>A</b>	<b><u>PERMULAAN</u></b>				
1	Penyediaan untuk insuran-insuran yang diperlukan untuk melaksanakan kerja seperti berikut; <i>a) Pampasan kerja (work compensation)</i> <i>b) Liabiliti awam(Public liability)</i>	Pukal	-	-	
2	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan. Gambar tersebut dibukukan 2 set dalam bentuk laporan dan perlu diserahkan kepada jabatan.	Pukal	-	-	
3	Penyediaan alat-alat keselamatan seperti papan tanda, pita keselamatan, kun dan sebagainya semasa menjalankan kerja.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan pekerja,dan alat-alat yang perlu termasuk menyediakan perancah besi/sky lift untuk membuat kerja-kerja yang tinggi.	Pukal	-	-	
5	Membekal pekerja,alat jentera-jentera dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersihkan dan memindahkan segala bahan yang tidak di kehendaki ditempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja di siapkan seperti yang di arahkan oleh P.Penguasa.	Pukal	-	-	
	<b>JUMLAH</b>				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/6 (2015-g)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
<b>B</b>	<b><u>KERJA-KERJA MENGGANTI BUMBUNG</u></b>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membuka bumbung,rabung,papan tumpu kasau yang lama dan di buang mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
2	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung Ac Corrugated Sheet jenis Macolex berwarna 4 mm tebal mrngikut spesifikasi pembekal termasuk mengganti kayu beroti yang rosak mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	1,200		
3	Kerja-kerja membekal dan memasang 4mm tebal perabung berwarna jenis Malex s.c.s dan Macolex Angel Ridges dipasang rapat mengikut spesifikasi pembekal dan arahan P.Penguasa.	M	480		
4	Membekal dan memasang papan tumpu kasau berketam 200mm lebar 20mm tebal mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	225		
<b>C</b>	<b><u>KERJA-KERJA MENGECAT SILING DAN TIANG BESI</u></b>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk kerja-kerja mengosok dan buang cat lama untuk siling mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
2	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu serta bekal dan mengecat dua lapis cat emulsi pada permukaan siling dan tentu arah dan arahan P.Penguasa. (Cat semua siling bangunan sekolah).	M2	1,100		
3	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk kerja-kerja mengosok,buang cat lama dan sapu satu lapis cat logam dan dua lapis cat alkayd untuk railing tangga besi,pintu grill besi dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
<b>D</b>	<b><u>KERJA-KERJA NAIKTARAF PENDAWAIAN ELEKTRIK</u></b>				
1	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang sistem pendawaian elektrik yang baru di semua bangunan sekolah termasuk menukar DB dan mengganti kipas, lampu, soket yang telah rosak mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.	Pukal	-	-	
<b>E</b>	<b><u>LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u></b>				
1	Membawa semua sampah keluar daripada kawasan sekolah dan membuang di tempat kontraktor.	Borong	-	-	
	<b>JUMLAH</b>				

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

---

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SRA SUNGAI SERDANG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

---

BUTIRAN	JUMLAH (RM)
MUKA SURAT 1	
MUKA SURAT 2	
<b>JUMLAH</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH SIAP :

Nama kontraktor :

No. kad pengenalan :

Alamat :

Tandatangan & cop kontraktor :

Tarikh :