

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI SEBAHAGIAN LONGKANG BELAKANG RUMAH DI SEKITAR KAWASAN PUJ 1, TAMAN PUNCAK JALIL, SERI KEMBANGAN UNTUK MBSJ SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/601

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>MEMBUKA DAN MEMASANG LONGKANG V SHAPE</u>				
A	Kerja-kerja mengorek tanah asal pada kedalaman tidak melebihi 1.0 meter (dengan tangan) bagi menerima <i>hardcore</i> dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	3,300		
B	Kerja-kerja membuka, menanggal dan membuang longkang pencegah malaria 75mm tebal sediaada saiz 300mm x 300mm serta lain-lain kerja yang berkaitan.	M	3,300		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan <i>hardcore</i> sebagai asas kepada longkang dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M3	330		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>concrete</i> gred 15 (1:3:6) sebagai <i>lean concrete</i> dengan ketebalan 50mm dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	990		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis pencegah malaria 75mm tebal saiz 300mm x 300mm termasuk kerja-kerja mengikat antara sambungan dengan simen mortar (1:3) dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M	3,300		
F	Kerja-kerja menimbus dan memadatkan semula tanah di tepi longkang yang diperolehi dari tapak bina.	M3	99		
G	Kerja-kerja melepa simen pasir 1:3 setebal 25mm minima dengan kemas licin pada permukaan tepi tebing longkang dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	1,650		
H	Kerja-kerja memecahkan dinding-dinding lama, membuang sisa-sisa dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya dengan campuran simen dan pasir (1:3) pada permukaan dinding longkang.	M2	150		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI SEBAHAGIAN LONGKANG BELAKANG RUMAH DI SEKITAR KAWASAN PUJ 1, TAMAN PUNCAK JALIL, SERI KEMBANGAN UNTUK MBSJ SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/601

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>MEMBINA LALUAN MASUK KE RUMAH</u>				
A	Kerja-kerja membuka dan memecah lantai konkrit laluan masuk sediaada dengan menggunakan tangan saiz ukuran 700mm x 1000mm bagi setiap satu serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Anggaran 200m ²)	ITEM	-	-	
B	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit tidak berketam (<i>formwork</i>) pada permukaan muka sisi kedalaman tidak melebihi 250mm dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	200		
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring BRC No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi dan kerja-kerja lain yang berkaitan.	M2	200		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>in-situ concrete</i> Gred 25 (1 :1 1/2 : 3-20mm) untuk <i>slab</i> ketebalan 200mm dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M3	40		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI SEBAHAGIAN LONGKANG BELAKANG RUMAH DI SEKITAR KAWASAN PUJ 1, TAMAN PUNCAK JALIL, SERI KEMBANGAN UNTUK MBSJ SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUTHARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/601

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>KERJA-KERJA AKHIR DAN KEMASAN</u>				
A	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					