

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUB SOIL DRAINAGE DI PADANG BOLA SEPAK PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1349

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut :	
A	Kerja-kerja awalan seperti penyediaan pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji / lori, buruh, penyediaan laluan keluar / masuk sementara bagi kerja membina <i>sub soil drainage</i> dan lain-lain kerja berkaitan mengikut kesesuaian penggunaanya di tapak.	
	Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans	
B	Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)	
C	Polisi Takaful / Insurans Kerja	
D	Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan <i>Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans</i>.	
	Papan Tanda Projek	
E	Menyediakan satu (1) unit papan tanda projek mengikut spesifikasi yang mengandungi logo MBSJ, nama projek, nama Pegawai Penyelia, nama wakil Pegawai Penyelia, nama kontraktor, tarikh milik tapak dan tarikh siap kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.	
	Peralatan Keselamatan	
F	Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan / kelengkapan yang bersesuaian untuk semua pekerja/kakitangan kontraktor bagi mengendalikan urusan di tapak seperti papantanda amaran, topi keselamatan, but keselamatan, <i>safety vest</i> , kon, dan lain-lain keperluan yang berkaitan sepanjang tempoh kerja.	
	Jadual Perancangan Kerja (<i>Work Programme</i>)	
G	Menyediakan dan mengemukakan Jadual Perancangan Kerja (<i>work programme</i>) sebelum memulakan kerja di tapak bagi tujuan pemantauan kerja di tapak dari masa ke masa.	
	Laluan Masuk Sementara	
H	Menyediakan laluan keluar masuk ke tapak bina dengan meratakan tanah, membersihkan/membaiki semula kawasan yang terjejas termasuk tanam semula rumput, membaiki lain-lain kemudahan sediaada yang terjejas selepas kerja-kerja binaan siap serta lain-lain kerja yang berkaitan.	
	Pita Keselamatan	
J	Membekal dan memasang red and white hazard tape di keliling kawasan kerja bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja.	
	Penyediaan Laporan Bergambar	
K	Menyediakan tiga (3) set laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran dan dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan <i>invoice</i> , borang <i>taking off</i> , pelan lokasi kerja, gambar kerja beserta tarikh dan dijilid kemas.	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :		

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUB SOIL DRAINAGE DI PADANG BOLA SEPAK PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1349

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i> <u>KERJA-KERJA MEMASANG SUB SOIL DRAINAGE</u>				
A	Kerja-kerja menggali peparit pada kedalaman tidak melebihi 0.5m termasuk membawa keluar sisa korekan tanah keluar dari tapak bina ke tapak pelupusan yang dibenarkan.	m3	257		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat <i>crusher run</i> minimum 100mm ketebalan sebagai termasuk kerja-kerja pengorekan, jentera, mesin, dan lain lain berkaitan mengikut arahan P.P.	m3	64		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>sub soil drainage</i> jenis <i>perforated corrugated pipe</i> 150mm diameter termasuk kerja menanam dan segala peralatan berkaitan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	m	1,026		
D	Kerja-kerja pemasangan lapisan <i>geotextile</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	m2	513		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat batu <i>aggregate</i> di sekeliling <i>corrugated pipe</i> termasuk penggunaan jentera, mesin, dan lain lain berkaitan mengikut arahan P.P.	m3	128		
F	Kerja-kerja membekal, merata dan padatkan pasir 50mm tebal seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	m2	513		
G	Kerja-kerja membekal, merata dan padatkan tanah 50mm tebal seperti diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	m3	26		
H	Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan tanah <i>top soil</i> 25mm tebal seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	m3	26		
J	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput jenis <i>cow grass</i> secara rapat-rapat (<i>closed turfing</i>) dihampar dan diratakan termasuk pembajaan, penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur.	m2	513		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUB SOIL DRAINAGE DI PADANG BOLA SEPAK PUCHONG PERMAI, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1349

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<u>KERJA BERKAITAN</u>				
A	Kerja-kerja menebuk lubang pada dinding longkang sedia ada untuk pemasangan <i>sub soil drainage</i> saiz 150mm diameter dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	nos	26		
B	Kerja-kerja memecahkan longkang sedia ada untuk membina 6 unit <i>brick sump</i> termasuk membawa keluar sisa dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan arahan P.P. atau wakil P.P.	Borong	-	-	
C	Kerja-kerja membina <i>sump</i> saiz 1200mm x 1200mm dari dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dengan simen mortar 1:3 (simen : pasir) termasuk dilepa dengan kedalaman anggaran 1500mm termasuk 100mm tebal lantai konkrit gred 20 bertetulang BRC A6 dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan arahan P.P. atau wakil P.P.	nos	6		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>M.S Grating</i> saiz 1200mm x 1200mm dari jenis kepingan plet 75mm lebar dengan ketebalan 6mm minima dipateri pada jarak 25mm setiap satu. Bingkainya (<i>frame</i>) difabrikasi dari besi yang sama.	nos	6		
E	Kerja-kerja kemas antara penyambungan longkang sedia ada dengan <i>brick sump</i> dan lain-lain kerja berkaitan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
	<u>KEMASAN AKHIR</u>				
F	Kerja-kerja kemas akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan seperti tanah, batu dan sampah, pembaikan jalan / perabot jalan / parit / landskap dan lain-lain kerja berkaitan yang rosak akibat kerja di tapak sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					