

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-e)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SRA KAMPUNG ENDAH, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Nama & Alamat Pendorong :

.....

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
A	<u>PERMULAAN</u>				
1	Penyediaan untuk insuran-insuran yang diperlukan untuk melaksanakan kerja seperti berikut; <i>a) Pampasan kerja (work compensation)</i> <i>b) Liabiliti awam(Public liability)</i>	Pukal	-	-	
2	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan. Gambar tersebut dibukukan 2 set dalam bentuk laporan dan perlu diserahkan kepada jabatan.	Pukal	-	-	
3	Penyediaan alat-alat keselamatan seperti papan tanda, pita keselamatan, kun dan sebagainya semasa menjalankan kerja.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan pekerja,dan alat-alat yang perlu termasuk menyediakan perancah besi/sky lift untuk membuat kerja-kerja yang tinggi.	Pukal	-	-	
5	Membekal pekerja,alat jentera-jentera dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersihkan dan memindahkan segala bahan yang tidak di kehendaki ketempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja di siapkan seperti yang di arahkan oleh P.Penguasa.	Pukal	-	-	
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-e)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
B	<u>KERJA-KERJA MENGGANTI BUMBUNG</u>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membuka bumbung,rabung,papan tumpu kasau yang lama dan di buang mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
2	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung Ac Corrugated Sheet jenis Macolex berwarna 4 mm tebal mngikut spesifikasi pembekal termasuk mengganti kayu beroti yang rosak mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	1,000		
3	Kerja-kerja membekal dan memasang 4mm tebal perabung berwarna jenis Malex s.c.s dan Macolex Angel Ridges dipasang rapat mengikut spesifikasi pembekal dan arahan P.Penguasa.	M	130		
4	Membekal dan memasang papan tumpu kasau berketam 200mm lebar 20mm tebal mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	64		
C	<u>KERJA-KERJA MENGECAT</u>				
1	Menyediakan pekerja,alat-alat yang perlu dan mesin pam air tekanan tinggi (water jet) untuk kerja-kerja mencuci dinding dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
2	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu dan sediakan permukaan dan sapu satu lapis bahan tampal (sealer) pada mana-mana permukaan yang retak dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
3	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu serta bekal dan sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat asas dan dua lapis cat rintangan cuaca (Weathershield) dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.(Cat JOTUN atau setaraf termasuk dengan Warranty).	M2	223		
4	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu serta bekal dan mengecat dua lapis cat emulsi pada permukaan dinding dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	900		
5	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk kerja-kerja mengosok,buang cat lama dan sapu satu lapis cat logam dan dua lapis cat alkayd untuk railing tangga besi,pintu grill besi dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-e)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH
D	<u>KERJA MEMBUAT PAGAR TEMBOK KONKRIT</u>				
1	Membekal tenaga kerja, peralatan dan bahan bagi kerja-kerja permulaan, pembersihan dan meratakan tapak pembinaan serta mengorek hingga kedalaman yang diperlukan untuk pembinaan tembok serta kerja -kerja berkaitan.	Borong	-	-	
2	Membekal dan memasang acuan konkrit pada tiang dan muka yang tegak serta kerja-kerja berkaitan.	M2	12		
3	Membekal dan memasang tetulang konkrit bersaiz 12mm dan 6mm diameter untuk dijadikan tiang dan asas kepada tembok serta kerja-kerja berkaitan.	KG	150		
4	Kerja-kerja membekal dan memasang konkrit dalam peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 300mm tebal, Grade 25 (1:1 1/2:3-20mm) untuk dijadikan tembok mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M3	7		
5	Kerja-kerja membuat dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal dan diikat dengan simen mortar (1:3) untuk dijadikan tembok mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan. (Bata hendaklah dicelup ke dalam air sebelum diikat, dinding bata yang baru hendaklah dilindungi dari cahaya matahari selama 24 jam).	M2	55		
6	Kerja-kerja melepai dinding tembok menggunakan simen plaster biasa untuk permukaan baru mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	55		
7	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang pagar <i>sliding grille</i> jenis <i>rock iron</i> pada pintu masuk utama, termasuk semua kelengkapan yang perlu serta mengecat.	Borong	-	-	
E	<u>KERJA-KERJA MENGGANTI LONGKANG</u>				
1	Kerja-kerja membaiki dan mengganti 300mm x 300mm longkang pencegah malaria 75mm tebal mengikut arahan Pegawai Penguasa. (Kantin keseluruhan dan Blok A sebahagian)	M	80		
F	<u>KERJA-KERJA BAIKPULIH KAKI LIMA BLOK A, KANTIN</u>				
1	Kerja-kerja memecah dan membuang lantai konkrit serta membuat kerja-kerja konkrit 75mm purata tebal lantai dan dirata licin mengikut arahan Pegawai Penguasa. (Kantin keseluruhan dan Blok A sebahagian)	M2	73		
G	<u>KERJA-KERJA MENUTUP LUBANG ANGIN</u>				
1	Kerja-kerja menutup lubang angin pada dinding menggunakan acuan konkrit pada muka yang tegak mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Borong	-	-	
JUMLAH					

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-e)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
H	<u>KERJA-KERJA BAIKPULIH KANTIN</u>				
1	Tanggal, buang, bekal dan pasang bingkai pintu dan pintu kayu keras berukuran (3.5' x 7.0') termasuk semua peralatan kelengkapan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	No	3		
2	Membekal dan memasang penutup gulung (roller shutter) dari 0.5mm tebal keluli lembut tergalvani beroperasi secara manual, lengkap dengan semua alat tambah yang perlu mengikut penentuan pembuat.	M2	4.5		
3	Kerja-kerja membuat pemasangan sistem perpaipan baru di kantin.(* Table Top sinki).	Pukal	-	-	
4	Membekal dan memasang acuan konkrit pada muka-muka horizontal mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	22		
5	Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring No. B7 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 0.1m x 0.4m) beratnya 4.53kg setiap meter persegi serta kerja-kerja berkaitan. (* Table Top sinki).	M2	22		
6	Kerja-kerja membekal dan memasang konkrit dalam peparit, lubang, lantai dan dinding yang lebih 300mm tebal, Grade 25 (1:1 1/2:3-20mm) mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan. (* Table Top sinki).	M3	7		
7	Kerja-kerja membuat dinding batu bercorak ikatan rambang lapisan seragam dan diikat dengan simen mortar (1:3) mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan. (* Kaki Table Top sinki).	M3	4		
8	Kerja-kerja membekal dan memasang 200mm x 200mm x 7mm jubin berkaca seramik jenis penghalang gelincir termasuk skrid (<i>anti-slip ceramic tiles</i>) dan membaiki semula kerja-kerja yang rosak.	M2	129		
9	Kerja-kerja membekal dan memasang kabinet bawah 'table top' dan kabinet gantung di dinding termasuk semua kelengkapan yang perlu mengikut penentuan pembuat.	Borong	-	-	
I	<u>LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u>				
1	Membawa semua sampah keluar daripada kawasan sekolah dan membuang di tempat kontraktor.	Borong	-	-	500.00
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-e)

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SRA KAMPUNG ENDAH, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR
DARUL EHSAN

BUTIRAN	JUMLAH (RM)
MUKA SURAT 1	
MUKA SURAT 2	
MUKA SURAT 3	
MUKA SURAT 4	
JUMLAH KESELURUHAN	

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH SIAP :

Nama kontraktor :

No. kad pengenalan :

Alamat :

Tandatangan & cop kontraktor :

Tarikh :