

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN TAMAN PERINDUSTRIAN PUCHONG 6, PUCHONG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/644

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada pengukuran kuantiti sebenar di tapak setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>KERJA BERKAITAN</u></b></p> <p><b><u>Rumput</u></b></p> <p>A Membekal dan menanam rumput jenis <i>cow grass</i> saiz 300mm x 300mm dihampar dan diratakan termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur.</p> <p><b><u>Kemasan Akhir</u></b></p> <p>B Kerja-kerja kemasan akhir tapak termasuk membaiki semula struktur yang terjejas akibat kerja-kerja menaiktaraf serta membawa keluar semua sisa binaan, sampah sarap, sampah buangan dan kerja-kerja lain berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>				
		M2	300		
		Borong	-	-	
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)</b>					