

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SR 4/12, SR 4/13, SR 4/14, SR 4/15, SR 4/16, SR 4/18, SR 4/19 DAN SR 4/20, SERDANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p>				
A	Membersihkan tapak / laluan / kawasan kerja turapan dari longgokan pasir, tanah, tumbuhan, konkrit dan bonggol haram menggunakan jentera dan buruh serta semua kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B)	M2	16,000		
B	Menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis Rapid Setting (RS-1K) seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (C, D, E, F)	M2	16,000		
C	Kerja-kerja regulation of road termasuk menyembur satu lapisan ' bituminous tack coat ' jenis rapid setting (RS-1K) turapan (AC-14) tebal minima 40mm dan lain-lain kerja berkaitan.(Sila rujuk <i>Preambles</i> Bil 4 A, B, C, D & Bil 5 B, C,D,E,H)	M2	<i>Rate Only</i>		-
	<p>Kerja-kerja turapan jalan</p>				
D	Menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 tebal minima 40mm selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)	M2	16,000		
	<p>Kerja-kerja Cat Jalan</p>				
E	Mengecat garisan sementara (garisan tengah), menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q)	BORONG	-	-	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SR 4/12, SR 4/13, SR 4/14, SR 4/15, SR 4/16, SR 4/18, SR 4/19 DAN SR 4/20, SERDANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti dan kadar sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan (Samb)</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				
A	<i>Single arrow marking</i>	NOS	13		
B	<i>Double arrow marking</i>	NOS	13		
C	<i>Triple arrow marking</i>	NOS	<i>Rate Only</i>		-
D	<p>Garisan 'BERHENTI' 300mm lebar- '<i>Continous solid line</i>' 150mm lebar- '<i>Continous single solid line</i>'</p>	M2	40		
E	<p>Centre line - 100mm lebar - 1.00m stroke @ 1.70m gap</p> <p>Membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M	1,000		
F	<p>Garisan atas bonggol 600mm - 5 garisan / bonggol</p>	SET	<i>Rate Only</i>		-
G	<p>Transverse bar / speed breaker 450mm x 3.5m - 10 garisan / set</p>	SET	<i>Rate Only</i>		-
<p>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :</p>					
<i>Kerja Jalan 2/3</i>					

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SR 4/12, SR 4/13, SR 4/14, SR 4/15, SR 4/16, SR 4/18, SR 4/19 DAN SR 4/20, SERDANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :				
	Kerja-kerja Perabot Jalan				
	Membekal dan memasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MPSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B, C))				
A	Papantanda BERHENTI	NOS	20		
B	Papantanda BONGGOL	NOS	<i>Rate Only</i>		-
C	Papantanda DELINEATOR 1 tiang -2 papan	NOS	<i>Rate Only</i>		-
D	Papantanda CHEVRON	NOS	<i>Rate Only</i>		-
E	Papantanda NAMA JALAN MBSJ 1 Tiang- 1 arah - 2 Muka)	NOS	16		
F	Papantanda NAMA JALAN MBSJ - 1 Tiang- 2 arah - 2 Muka)	NOS	<i>Rate Only</i>		-
G	Papantanda ANDA KINI BERADA	NOS	1		
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
H	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-	-	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				