

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	<u>D) DINDING</u>		
	DINDING BATU BATA YANG BARU		
A	Dinding batu bata 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir	M2	43.30
B	Dinding bata tanah liat 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir	M2	52.30
C	Dinding batu bata 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir dipasang tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	M2	47.90
D	Dinding bata tanah liat 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir dipasang tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	M2	56.90
E	Dinding batu bata 225mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir	M2	85.40
F	Dinding bata tanah liat 225mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir	M2	96.70
G	Dinding batu bata 225mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir dipasang tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	M2	90.00
H	Dinding bata tanah liat 225mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir dipasang tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	M2	101.30
	MEMBAIKI DINDING-DINDING BATU-BATA LAMA		
J	Batu bata 113mm tebal bertetulang "Exmet" untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang (1:3) campuran simen dan pasir	M2	47.60
K	Memecahkan dinding-dinding lama, membuang sampah-sampahnya dan memperbaiki semula di sekeliling yang dipecahkan (1:3) campuran simen dan pasir	M2	127.80
L	Menebuk lubang kepada dinding-dinding yang lama menupang kelilingnya (1:3) campuran simen dan pasir	M2	268.95
M	Membuat lurah atau londar kepada dinding yang lama untuk paip tidak lebih 50mm garis pusat (1:3) campuran simen dan pasir	M	1,221.00
N	Membuat lurah atau londar kepada dinding yang lama untuk paip lebih 50mm dan tidak lebih 100mm garis pusat (1:3) campuran simen dan pasir	M	20.80
P	Menebuk lubang kepada dinding yang lama untuk paip tidak lebih 50mm garis pusat dan memperbaiki yang rosak di keliling lubang (1:3) campuran simen dan pasir	M2	4.80

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KADAR (RM)
	MEMBAIKI DINDING-DINDING BATU-BATA LAMA (SAMB)		
A	Menebuk lubang kepada dinding yang lama untuk paip tidak lebih 50mm dan tidak lebih 100mm garis pusat dan memperbaiki yang rosak di keliling lubang (1:3) campuran simen dan pasir	NO	10.10
B	Kerja-kerja memecah dinding bata 113mm tebal serta membuang segala sampah sarap dan memperbaiki semula di sekeliling yang dipecahkan	M2	39.90
C	Kerja-kerja memecah dinding bata 225mm tebal serta membuang segala sampah sarap dan memperbaiki semula di sekeliling yang dipecahkan	M2	90.80