

KERJA-KERJA PEMBAIKAN (NAIKTARAF) BUMBUNG DI PANGSAPURI ANGSANA BLOK A-B, USJ 1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/37

| BIL | HURAIAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR | JUMLAH (RM) |
|---|---|--------|----------|-------|---------------|
| | Kerja-kerja Mengecat Dan Membaiki Bumbung | | | | |
| A | Kerja-kerja mengikis cat lama,distamper lama dari permukaan bumbung sediaada dengan <i>water jet</i> dan membuang segala sampah/serpihan bumbung akibat kerja-kerja pembersihan dari tapak seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M2 | 1,400 | | |
| B | Kerja-kerja mengecat satu (1) lapisan <i>undercoat</i> untuk bumbung dengan menggunakan <i>jet spray</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M2 | 1,400 | | |
| C | Kerja-kerja mengecat dua (2) lapis cat bumbung (<i>roof paint - weathershield</i>) pada permukaan genting bumbung dan lain-lain berkaitan dengan menggunakan <i>jet spray</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M2 | 1,400 | | |
| D | Kerja-kerja membuka genting yang rosak dan mengantikannya dengan genting yang baru seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | NOS | 300 | | |
| E | Kerja-kerja membekal dan memasang perabung atau limas sepadan dengan genting seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M | 30 | | |
| F | Kerja-kerja membuka peralatan lama dan menganti baru rangka kayu bumbung ukuran 50mm x 100mm kayu kelas B yang diawet dan diketam seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M | 20 | | |
| G | Kerja-kerja membuka peralatan lama dan menganti baru rangka kayu bumbung ukuran 50mm x 50mm kayu kelas B yang diawet dan diketam seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M | 20 | | |
| H | Kerja-kerja membekal dan memasang papan <i>fascia board</i> termasuk kerja-kerja mengecat seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M | 370 | | |
| J | Kerja-kerja mengantikan/menukar kepingan siling gentian asbestos yang rosak seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. | M2 | 50 | | |
| K | Menggunakan perkhidmatan <i>Skylift Crane</i> 44 meter tinggi bagi kerja-kerja mencuci, mengecat, mengangkat dan memasang bumbung serta lain-lain kerja berkaitan. (Anggaran 25 hari). | BORONG | | | |
| JUMLAH DIBAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) : | | | | | |