

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN PETALING DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, PUTRA HEIGHT, SELANGOR DARUL EHSAN**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja kerja persediaan awal tapak</b></p>				
A	<p>Menyediakan dan memasang kain rentang pemberitahuan ( baner ) dari baha kanvas berukuran 12 kaki panjang x 4 kaki tinggi lengkap dengan lubang untuk tali pengikat dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	Nos	1		
	<p><b><u>Kerja - Kerja Jalan</u></b></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p>				
B	<p>Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	M2	21,220		
	<p><b>Kerja-kerja turapan jalan</b></p>				
C	<p>Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous prime coat jenis <b>RS-1K</b> disembur pada kadar <b>0.25-0.55 liter/m2</b> seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	M2	21,220		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 minima 50mm tebal selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>	M2	21,220		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN PETALING DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, PUTRA HEIGHT, SELANGOR DARUL EHSAN**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				
A	<b>Single arrow marking</b> ( straight arrow / turning arrow)	NOS	103		
B	<b>Double arrow marking</b> ( turning & straight arrow /dual turning arrow)	NOS	1		
C	<b>Garis 'BERHENTI'</b> 400mm lebar - continuous solid line	M2	6		
D	<b>Garis Tengah</b> (Lane Line / Centre line ) 100mm lebar -1.00 m stroke / 1.7m gap	M	32,325		
E	<b>Garis Tepi</b> (premix edge line-continuous single line ) 150mm lebar.	M	42,440		
	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				
F	<b>Tranvers Bar/ Speed Breaker Jenis B</b> 450mm lebar/ 6mm tebal - 3.5m lebar jalan - 10 garisan / set	SET	3		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN PERSIARAN PETALING DAN SEBAHAGIAN PERSIARAN PUTRA INDAH, PUTRA HEIGHT, SELANGOR DARUL EHSAN**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p><b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b>                      Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					-