

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/8 (2015-c)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH DI MASJID BATU ARANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR D.E.

Alamat Pemborong :

.....

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
A	<u>PERMULAAN</u>				
1	Penyediaan untuk insuran-insuran yang diperlukan untuk melaksanakan kerja seperti berikut; <i>a) Pampasan kerja (work compensation)</i> <i>b) Liabiliti awam(Public liability)</i>	Pukal	-	-	
2	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan. Gambar tersebut dibukukan 2 set dalam bentuk laporan dan perlu diserahkan kepada jabatan.	Pukal	-	-	
3	Penyediaan alat-alat keselamatan seperti papan tanda, pita keselamatan, kun dan sebagainya semasa menjalankan kerja.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan pekerja,dan alat-alat yang perlu termasuk menyediakan perancah besi/sky lift untuk membuat kerja-kerja yang tinggi.	Pukal	-	-	
5	Membekal pekerja,alat jentera-jentera dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersihkan dan memindahkan segala bahan yang tidak di kehendaki ketempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja di siapkan seperti yang di arahkan oleh P.Penguasa.	Pukal	-	-	
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/8 (2015-c)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
B	<u>KERJA-KERJA MENGGANTI BUMBUNG</u>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membuka bumbung,rabung,papan tumpu kasau yang lama dan di buang mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-		
2	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak termasuk semua peralatan tambahan mengikut spesifikasi pembekal termasuk mengganti kayu beroti/besi yang rosak mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	500		
3	Kerja-kerja membekal dan memasang perabung/flushing dek logam dipasang rapat mengikut spesifikasi pembekal dan arahan P.Penguasa.	M	60		
4	Membekal dan memasang PU Foam 0.47mm thk CoolZal Plus sebagai pelapik bumbung termasuk peralatan dan lain-lain kerja berkaitan.	M2	500		
5	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membuka, membekal, memasang dan membaiki lapisan kalis air (water proofing membrane) mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	360		
C	<u>KERJA-KERJA MENGECAT</u>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membaiki,mencuci,membersih dan menampal kubah yang retak dengan bahan tampal serta di sapu satu lapis cat asas dan dua lapis cat rintangan cuaca (Weathershield) mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa. a) Kubah berukuran diameter 3000mm b) Kubah berukuran diameter 2000mm c) Kubah berukuran diameter 1200mm	NO NO NO	1 1 4		
2	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu serta bekal dan mengecat dua lapis cat emulsi pada permukaan siling mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	800		
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/8 (2015-c)

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH DI MASJID BATU ARANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR D.E.

BUTIRAN	JUMLAH (RM)
MUKA SURAT 1	
MUKA SURAT 2	
JUMLAH KESELURUHAN	

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH SIAP :

Nama kontraktor :

No. kad pengenalan :

Alamat :

Tandatangan & cop kontraktor :

Tarikh :

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/8 (2015-c)