

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S (1)

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>(A)</b>	<b>PERSEDIAAN AWALAN</b>				
1	Menyediakan keperluan kontraktor untuk Insuran Pampasan Pekerja (Workmen Compensation); Kerja (Public Liability/ Contractor's All Risk); SOCSO/ Insuran Pampasan Kerja	pukal			
2	Menyediakan laporan gambar kemajuan kerja (sebelum: semasa: selepas) berwarna dan dijilidkan dua (2) salinan beserta satu (1) salinan <i>softcopy</i> dalam bentuk <i>pendrive</i>	pukal			
3	Kos berurusan dengan pihak berkuasa / utiliti yg terlibat untuk penyambungan meter kekal dan meter sementara dan termasuk permohonan 3 phase kepada pihak utiliti yang berkaitan				
	a. Tenaga Nasional Berhad (TNB) (23 meter individu)	Pukal			
	b. Jabatan Air Selangor (23 meter individu)	Pukal			
4	Menyediakan segala peralatan keselamatan, kepungan dan pelapik semasa kerja-kerja sedang dijalankan di kawasan bersesuaian berkaitan dengan kerja bagi mengelak kerosakan laluan masuk awam.	m2	312.00		
a)	Bekal, pasang penghadang (hoarding) jenis metal deck dengan ketinggian minima 2000mm lengkap kerangka besi/kayu beserta asas konkrit termasuk kerja-kerja penyelenggaraan sepanjang tempoh kontrak, pihak kontraktor hendaklah memastikan penghadang sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna.				
5	Kerja-kerja meroboh, memecahkan, membuka, membuang dan membersihkan ruangan pasar siap dilaksanakan mengikut arahan daripada Pegawai Penguasa/ Wakil P.P	pukal	1.00		
a)	TANDAS SEDIA ADA (keseluruhan dinding, peralatan tandas, dll)				
b)	KESELURUHAN JUBIN LANTAI (950m2)				
c)	MEJA PASAR (TERMASUK NON-HALAL)				
d)	STRUKTUR YANG TERLIBAT				
e)	LANTAI GERAJ BASAH <b>ADAKAN 150mm dp ( ±170m2 )</b>				
f)	DINDING BATA				
6	Kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg disediakan oleh pihak MPHS termasuk kos permit yang ditetapkan. (RM 41.50/ tonne)	pukal	1.00		
7	Kos <b>PEMASANGAN</b> khemah piramid <b>sediada</b> berukuran 20' x 20' termasuk mengadakan kelengkapan tapak berniaga seperti meja yang, elektrik soket anggaran (4 point sharing spot), kipas siling, lampu kalimantang jenis LED x 2 set juga menyediakan bekalan elektrik, saluran paip air dan bekalan air bagi kegunaan sumber elektrik dan air sementara sehingga tamat kerja seperti yang diarahkan. ( <b>Khemah termasuk peralatan elektrik perlu dipulangkan semula kepada pihak MPHS</b> ).	set	20.00		
<b>Jumlah (A) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 2 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>( B )</b>	<b>KERJA KEMASAN LANTAI</b> Petender hendaklah mengemukakan katalog terkini bagi pemilihan bahan yang hendak digunakan;				
1	Kerja baikpulih lantai, bekal dan pasang siap 300mm x 300mm x 8mm tebal baru dari jenis jubin seramik penghalang gelincir tahan lasak serta mematuhi spesifikasi pengeluar dan piawai semasa dari warna yang dibenarkan termasuk kerja-kerja yang berkaitan serta melibatkan kerja mencuci keseluruhan lantai dan meratakan lantai dengan permukaan yang bersudut ( <b>50dp water runoff</b> ) (air boleh mengalir baik ke longkang atau saluran yang sepatutnya) mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan. (Sila lampirkan katalog bagi pengesahan dari Jabatan)	m2	926.00		
2	Kerja bina baru tanjakan lantai (ramp) bercorak/ bergigi dengan permukaan yang bersudut ( <b>100dp water runoff</b> ) dari jenis <b>konkrit GRED 15</b> seterusnya dilekatkan bahan penghalang gelincir, tahan lasak serta mematuhi spesifikasi pengeluar dan piawai semasa termasuk kerja-kerja kemasan yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	m2	16.00		
3	Membekal dan memasang kemasan tambahan seperti (skirting profile, end profile, step nosing) dan yang berkaitan dengan mematuhi spesifikasi pengeluar dan piawai semasa serta perkara-perkara yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P	m	230.00		
4	Bekal dan pasang tanjakan lantai (ramp) dari jenis aluminium di skru pada lantai pasar bagi kegunaan pengguna OKU termasuk kerja yang berkaitan dengan mematuhi spesifikasi pengeluar dan piawai semasa serta perkara-perkara yang berkaitan diletakkan pada tempat yang telah diarahkan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P (anggaran saiz 3.0m x 1.5m)	no.	1.00		
<b>Jumlah (B) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 3 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>( C )</b>	<b>BINA BARU TANDAS</b>				
	Petender hendaklah mengemukakan katalog terkini bagi pemilihan bahan yang hendak digunakan				
1	Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membina semula dinding dari jenis bata (bata hendaklah direndam di dalam air satu jam sebelum digunakan) serta penghadang dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P				
a)	Dinding bata putih (pasir+simen) 110mm tebal termasuk lepaan di atas permukaan yang terdedah pada ketinggian 4500mm keseluruhan.	m2	85.00		
2	Bekal dan pasang ( <b>full height</b> ) jubin dinding jenis gilap dari kelas yang terbaik berukuran 600mm x 300mm x 6mm tebal <b>secara menegak</b> termasuk kerja-kerja (cement screed) (1:3) dengan ketebalan minima 16mm dengan warna yang dibenarkan termasuk kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	m2	175.00		
3	Bekal dan pasang set peralatan tandas dari warna, jenis dan pembekal termasuk kerja sistem perpaipan dan penyambungan air seperti yang diluluskan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan:				
a)	Skop membina (table top) dengan ketinggian minima 1.00m - 1.20m, panjang 1.50m - 2.00m termasuk kemas jubin serta kerja-kerja berkaitan lengkap dengan 2 nos ceramic bowl (bulat) termasuk (stainless steel faucet) dari jenis (self close tap) serta pemasangan 'S' trap dan perkakasan yang berkaitan lengkap sehingga berfungsi dengan baik.	set	2.00		
b)	Set tandas duduk dari jenis (vitreous china pan) lengkap dengan (S or P trap; 6 litres cistern with valveless fittings and plastics flush bend; 1 high pressure ball valve plastics float; plastics seat and cover; pan with S or P trap conversion bend; fixing pan with screws)	set	4.00		
c)	Bekal dan pasang pemegang tisu 150mm x 100mm x 50mm (in vitreous china) lengkap dengan (plastic roller)	set	4.00		
d)	Bekal dan pasang (set hand bidet) bersaiz 12mm (chrome plated right angle valve with ball level metal handle) dan (quarter-turn ceramic disc headparts) lengkap dengan (flexible hose with nozzle spray and wall hook).	set	4.00		
e)	Bekal dan pasang perangkap lantai (floor trap) dari jenis (stainless steel) berukuran 100mm diameter	set	6.00		
f)	Bekal dan pasang 2650mm x 600mm x 6mm tebal (polished glass mirror) lengkap dengan 5mm tebal (all round mounted on) dan termasuk skru untuk dinding, lampu (LED Strip Light) keliling cermin serta perkakasan lain yang berkaitan.	set	2.00		
<b>Jumlah dibawa ke M/S ( 4 )</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 4 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>Jumlah dari M/S ( 3 )</b>					
	<i>bersambung...</i>				
g)	Bekal dan pasang siap pada dinding tandas (toilet cubical) jenis (floor system) dan pintu dengan saiz (standard) dari pengilang termasuk set kekunci dan perkakasan dan kerja-kerja penyambungan serta kerja berkaitan dari jenis dan pembekal yang diluluskan. (Sila lampirkan katalog bagi pengesahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P)	set	4.00		
h)	Bekal dan pasang sinki urinal jenis berdiri di lantai (floor standing urinal bowl) berukuran 385mm x 320mm x 175mm beserta 50mm diameter (PVC flange, anti splash rims, privacy sheilds with cleaning nozzles complete with integral trap, mounting bolts water cistern) dan sistem perpaipan.	set	1.00		
4	Bekal dan pasang set peralatan tandas <b>Orang Kelainan Upaya (OKU)</b> dari warna, jenis dan pembekal termasuk kerja sistem perpaipan dan penyambungan air seperti yang diluluskan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan:				
a)	Set tandas untuk <b>OKU</b> (unisex water closet facility; come with all accessories complete as per drawing attached)	set	1.00		
5	Bekal dan pasang papan tanda bagi menunjukkan <b>tandas wanita, tandas lelaki</b> dan <b>tandas OKU</b> dari jenis acrylic, warna dan rekabentuk yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P (seperti lampiran)	unit	3.00		
<b>Jumlah (C) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 5 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>( D )</b>	<b>BINA GERAI (TYPE 1) (TERMASUK GERAI MAKAN)</b>				
	Petender hendaklah mengemukakan katalog terkini bagi pemilihan bahan yang hendak digunakan				
1	Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membina semula dinding dari jenis bata (bata hendaklah direndam di dalam air satu jam sebelum digunakan) serta penghadang dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P				
a)	Dinding bata putih (pasir+simen) 110mm tebal termasuk lepaan di atas permukaan yang terdedah pada ketinggian 4500mm keseluruhan. Anggaran saiz gerai : 3.126m x 4.50m x 3 nos Anggaran saiz gerai : 2.988m x 4.50m x 5 nos	m2	220.00		
2	Bekal dan pasang ( <b>full height</b> ) jubin dinding jenis gilap dari kelas yang terbaik berukuran 300mm x 300mm x 6mm tebal termasuk kerja-kerja (cement screed) (1:3) dengan ketebalan minima 16mm dengan warna yang dibenarkan termasuk kerja kerja yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	m2	285.00		
<b>Jumlah (D) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 6 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>( E )</b>	<b>BINA GERAI (TYPE 2)</b>				
1	Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membina semula dinding dari jenis bata (bata hendaklah direndam di dalam air satu jam sebelum digunakan) serta penghadang dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P				
	Dinding bata putih (pasir+simen) 110mm tebal termasuk lepaan di atas permukaan yang terdedah;				
a)	pada ketinggian 1500mm	m2	45.00		
b)	pada ketinggian 1200mm (bersudut di penjuru)	m2	82.20		
2	Bekal dan pasang ( <b>full height</b> ) jubin dinding bercorak ( <b>mini square mosaic</b> ) dari kelas yang terbaik berukuran 300mm x 300mm x 6mm tebal termasuk kerja-kerja (cement screed) (1:3) dengan ketebalan minima 16mm dengan warna yang dibenarkan termasuk kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan. (Sila lampirkan katalog bagi pengesahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P)	m2	158.00		
3	Bekal dan bina (table top) dengan tapak/ penyokong yang kukuh setebal 75mm lengkap dengan lubang pengaliran air setiap satu beserta penutup berjaring termasuk paip buangan bersaiz 2inci setiap satu lengkap dengan lain-lain aksesori serta sesiku yang berkaitan salur pada ruang longkang yang ditetapkan. Kerja termasuk bekal dan pasang jubin bersaiz 300mm x 300mm dari jenis seramik dan corak yang diluluskan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P pada dinding luar yang terdedah kecuali pada permukaan atas mengikut pelbagai saiz gerai seperti di tapak.				
a)	900mm (tinggi) x 1200mm (lebar) x 6256mm	item	1.00		
b)	900mm (tinggi) x 1200mm (lebar) x 3328mm	item	5.00		
c)	900mm (tinggi) x 1200mm (lebar) x 5500mm - (L shape)	item	2.00		
d)	900mm (tinggi) x 1200mm (lebar) x 2750mm	item	4.00		
4	Bekal, bina dan pasang <b>sinki single bowl berkaki dari jenis (heavy duty stainless steel)</b> di lekat pada dinding petak niaga @ setara, serta mengadakan (floor trap and pipe outlet) ke parit saiz 100mm c/c jenis (heavy duty PVC) untuk setiap unit petak dengan (pipe outlet) ke parit luar berjarak maks. 10.0m panjang seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	set	12.00		
<b>Jumlah (E) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 7 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>( F )</b>	<b>BAIKPULIH GERAI (NON-HALAL)</b>				
1	Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membina semula dinding dari jenis bata (bata hendaklah direndam di dalam air satu jam sebelum digunakan) serta penghadang dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P				
a)	Bekal dan pasang ( <b>full height = 3300mm</b> ) jubin dinding dari kelas yang terbaik berukuran 300mm x 300mm x 6mm tebal termasuk kerja-kerja (cement screed) (1:3) dengan ketebalan minima 16mm dengan warna yang dibenarkan termasuk kerja kerja yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai	m2	130.00		
2	Skop bekal dan bina (table top) dengan tapak/ penyokong yang kukuh setebal 75mm lengkap dengan lubang pengaliran air setiap satu beserta penutup berjaring termasuk besi pengantung (u-shape) dipasang siap pada (table top) dari jenis (50mmØ stainless steel bar to hook meat) dan paip buangan bersaiz 2inci setiap satu lengkap dengan lain-lain aksesori serta sesiku yang berkaitan salur pada ruang longkang yang ditetapkan. Kerja termasuk bekal dan pasang jubin bersaiz 300mm x 300mm dari jenis seramik dan corak yang diluluskan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P pada <b>dinding luar yang terdedah dan permukaan atas</b> mengikut pelbagai saiz gerai seperti di tapak. 900mm (tinggi) x 1014mm (lebar) x 2316mm	item	6.00		
3	Bekal, bina dan pasang <b>sinki single bowl berkaki dari jenis (heavy duty stainless steel)</b> di lekat pada dinding petak niaga @ setara, serta mengadakan (floor trap and pipe outlet) ke parit saiz 100mm c/c jenis (heavy duty PVC) untuk setiap unit petak dengan (pipe outlet) ke parit luar berjarak maks. 10.0m panjang seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	set	4.00		
<b>Jumlah (F) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 8 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>(G) BINA BARU PEJABAT</b>					
1	Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membina semula dinding dari jenis bata (bata hendaklah direndam di dalam air satu jam sebelum digunakan) serta penghadang dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P				
a)	Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membina semula dinding bata 115mm tebal (bata hendaklah direndam di dalam air satu jam sebelum digunakan) serta penghadang dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P	m2	30.00		
2	Kerja-kerja <b>ubah suai perigi</b> sedia ada menjadi ( <b>planter box</b> ) dengan membersihkan dalam perigi, bekal dan timbus ruang perigi dengan pasir dan tanah dari jenis tanah berbaja (spesifikasi Jabatan Landskap) , menanggalkan kotoran pada dinding perigi, <b>mengecat dengan warna/ corak</b> yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	pukal	1.00		
3	Bekal dan bina siap sempurna untuk digunakan ( <b>u-shape bench</b> ) dari <b>jenis konkrit</b> termasuk tapak/ penyokong di kawasan perigi bersaiz 600mm (Tinggi) x 900mm (Lebar) dengan <b>kemasan (foux concrete shiny epoxy)</b> pada anggaran panjang 4.125m dengan warna/ corak yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	pukal	1.00		
<b>Jumlah (F) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					
<b>(H) KERJA SILING</b>					
1	Merekabentuk, membekal dan memasang minima 9mm tebal 'ALUMINIUM STRIP CEILING' lengkap dengan siling gantung 'GALVANISED MILD STEEL SUSPENSION RODS' atau setara termasuk struktur tambahan yang diperlukan mengikut lukisan dan kelulusan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P	m2	890.00		
<b>Jumlah (F) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					



**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 9 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
(J)	<b>KERJA BUMBUNG</b> Bekal peralatan dan tenaga kerja bagi kerja-kerja baik pulih semula struktur bumbung dari jenis bahan yang diluluskan dan kerja-kerja pembaikan dan kemas pada permukaan yang telah ditetapkan termasuk kerja-kerja berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P				
1	Buka yang lama (rosak/ hancur) seterusnya bekal dan pasang kekuda atau bumbung baru atau perabung dan lain-lain yang berkaitan dari jenis sedia ada. (kuantiti adalah sementara)	m2	300.00		
2	Skop mengecat keseluruhan bumbung pasar sediada menggunakan cat <i>Roof Coating</i> dari jenis tahan lasak, anti kulat, jenis kemas kilat dari jenis, warna dan pembekal yang diluluskan. Skop kerja ini adalah termasuk membekal peralatan dan jentera yang bersesuaian serta kerja-kerja mencuci permukaan keseluruhan bumbung sediada sebelum kerja-kerja mengecat dilaksanakan.	m2	1200.00		
3	Buka serta menanggalkan jaring sediada dan memasang baru 600mm (tinggi) Aluminium Louvers dari jenis dan pembekal yang diluluskan.	m	62.00		
	<b>Jumlah (J) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>				

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 10 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>(K)</b>	<b><u>PINTU DAN TINGKAP</u></b>				
1	Bekal dan pasang <i>single leaf timber flush door</i> termasuk memasang <i>metal fram</i> berukuran 900mm x 2100mm dengan ketebalan tidak kurang dari 38mm termasuk aksesori yang berkaitan sehingga berfungsi dengan sempurna dari jenis, warna dan pembekal yang diluluskan.	set	5.00		
2	Bekal dan pasang <i>double leaf timber flush door</i> termasuk memasang <i>metal fram</i> berukuran 1700mm x 2100mm dengan ketebalan tidak kurang dari 38mm termasuk aksesori yang berkaitan sehingga berfungsi dengan sempurna dari jenis, warna dan pembekal yang diluluskan.	set	1.00		
3	Bekal & pasang baru manual LIGHT DUTY ZINCALUME roller shutter (with slat thickness minima 0.6mm) lengkap dengan aksesori, kunci dan mengecat menggunakan powder coated termasuk reversible motion sehingga set berfungsi sempurna seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	a) 2500mm x 2500mm	set	4.00		
	b) 3000mm x 2000mm	set	9.00		
4	Bekal dan pasang baru tingkap termasuk frame dan aksesori termasuk kerja-kerja berkaitan seperti ukuran berikut:				
	a) 1820mm x 1210mm <i>casement window c/w glass</i>	set	1.00		
	b) 1800mm x 450mm <i>top hung window c/w glass</i>	set	5.00		
	c) 2400mm x 450mm <i>top hung window c/w glass</i>	set	5.00		
	d) 1200mm x 450mm <i>top hung window c/w glass</i>	set	1.00		
	e) 2000mm x 450mm <i>fixed window c/w glass</i>	set	4.00		
<b>Jumlah (K) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 11 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>(L)</b>	<b><u>KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN PERKAKASAN ELEKTRIK YANG BERKAITAN</u></b>				
1	Bekal dan pasang sistem pendawaian elektrik lengkap dengan (trunking/ hose) untuk setiap gerai yang disambung dari punca bekalan elektrik PASAR termasuk bekal dan pasang <b>lampu jenis (TYPE LED - downlight) x 4unit, kipas dinding bilah 16" x 1 no.</b> jenis yang <b>berkualiti dan soket 13A x 2unit x 2sets</b> dari jenis yang <b>diluluskan SIRIM</b> dan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	no.	8.00		
2	Bekal dan pasang sistem pendawaian elektrik lengkap dengan (trunking/ hose) untuk setiap gerai yang disambung dari punca bekalan elektrik PASAR termasuk bekal dan pasang <b>soket 13A x 2unit x 2sets</b> dari jenis yang <b>diluluskan SIRIM</b> dan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	set	13.00		
3	Bekal dan pasang sistem pendawaian elektrik lengkap dengan (trunking/ hose) untuk setiap gerai yang disambung dari punca bekalan elektrik PASAR termasuk bekal dan pasang <b>soket 13A x 2unit x 2sets</b> dari jenis yang <b>diluluskan SIRIM</b> dan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	set	4.00		
4	Bekal dan pasang sistem pendawaian elektrik lengkap dengan (trunking/ hose) untuk setiap gerai yang disambung dari punca bekalan elektrik PASAR termasuk bekal dan pasang <b>lampu jenis (TYPE LED - downlight) x 6unit, kipas dinding bilah 16" x 2 no.</b> jenis yang <b>berkualiti dan soket 13A x 2unit x 4sets</b> dari jenis yang <b>diluluskan SIRIM</b> dan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	no.	1.00		
5	Bekal dan pasang sistem pendawaian elektrik lengkap dengan (trunking/ hose) (di dalam siling) yang disambung dari punca bekalan elektrik PASAR termasuk bekal dan pasang lampu jenis (TYPE LED - downlight) dari jenis yang diluluskan SIRIM dan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	set	26.00		
6	Menaik taraf sistem pendawaian elektrik 3 hala bermula dari pengagih UTAMA ke setiap gerai termasuk kerja pemasangan (trunking/ hose), kos berurusan dengan peihak TNB (bagi permohonan penukaran meter) dan kerja-kerja berkaitan.	Pukal	1.00		
<b>Jumlah (L) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 12 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>(M)</b>	<b>RUMAH SAMPAH</b>				
1	Skop kerja-kerja memecah lantai sediaada bagi menerima kemasan lantai baharu dari jenis non slip tiles berukuran 300mm x 300mm x 6mm tebal termasuk kerja-kerja (cement screed) (1:3) dengan ketebalan minima 16mm dengan warna yang dibenarkan termasuk kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	m2	13.00		
2	Skop membina <i>scupper drain</i> berukuran 100mm (L) x 50mm (D) termasuk membekal dan memasang m.s grating dan kerja kerja berkaitan.	m	10.00		
3	Bekal dan pasang ( <b>full height = 3300mm</b> ) jubin dinding dari kelas yang terbaik berukuran 300mm x 300mm x 6mm tebal termasuk kerja-kerja (cement screed) (1:3) dengan ketebalan minima 16mm dengan warna yang dibenarkan termasuk kerja kerja yang berkaitan mengikut arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	m2	30.00		
4	Bekal dan pasang tanjakan lantai (ramp) dari jenis aluminium di skru pada lantai pasar bagi kegunaan pengguna OKU termasuk kerja yang berkaitan dengan mematuhi spesifikasi pengeluar dan piawai semasa serta perkara-perkara yang berkaitan diletakkan pada tempat yang telah diarahkan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P (anggaran saiz 5.0m x 1.0m)	no.	1.00		
<b>Jumlah (M) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 13 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>(N)</b>	<b><u>KERJA-KERJA BERKAITAN</u></b>				
1	Mengecat keseluruhan permukaan struktur dan dinding yang terdedah di bahagian dalam dan juga luar bangunan, termasuk kerja-kerja membersihkan permukaan dari sebarang kotoran menggunakan cat dari warna, pembekal yang diluluskan oleh P.P. (Sila kemukakan katalog untuk kelulusan)	Pukal	1.00		
2	Skop membongkah dan memecahkan longkang sediaada serta membekal dan memasang longkang Precast Concrete Block Drain berukuran 385mm x 600mm x 50mm, termasuk kerja-kerja lapisan dasar konkrit (1:3:6) dan konkrit bibir longkang termasuk kerja-kerja berkaitan.	m	80.00		
3	Skop membongkah dan memecahkan <i>bricksump</i> sediaada dan membina <i>bricksump</i> yang baharu berukuran 750mm x 750mm x 1000mm termasuk m.s grating dan kerja-kerja berkaitan mendapat kelulusan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P sehingga siap sempurna sepenuhnya.	no.	8.00		
4	Bekal dan pasang sistem pendawaian elektrik lengkap dengan (trunking/ hose) (di dalam siling) yang disambung dari punca bekalan elektrik PASAR termasuk bekal dan pasang kipas siling jenis industri (5 bilah) dari jenis yang diluluskan SIRIM dan Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	set	6.00		
5	Bekal dan pasang siap digunakan keseluruhan sistem paip air bersih dari gerai, tandas, pejabat, (non-halal) longkang/ tangki menggunakan paip dari jenis PVC mengikut pelbagai saiz yang diarahkan mengikut spesifikasi serta kelulusan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna sepenuhnya.	pukal			
6	Bekal dan pasang Grease Trap berukuran 630 x 340 x 300 mm(H); dari jenis dan pembekal yang diluluskan pada petak peniaga/ penyewa yang berkaitan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan Pegawai Majlis. (anggaran, 13 set. termasuk 1set. saiz utama)	set	13.00		
7	Bekal dan pasang <b>papan gantung (stall indicator)</b> jenis aluminium saiz 1.2m x 0.3m dengan warna dan corak yang diluluskan jenis <b>(slot in-slot out)</b> berlogo MPHS (yang diluluskan oleh Jabatan) bercangkuk termasuk rantai gantung seperti arahan dari Pegawai Penguasa/ Wakil P.P	set	13.00		
8	Bekal dan pasang <b>logo Majlis</b> dengan warna penuh saiz 552mm x 645mm dari spesifikasi yang dibenarkan serta pembekal yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	pukal			
<b>Jumlah dibawa ke M/S ( 14 )</b>					

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIK TARAF PASAR AWAM RASA, HULU SELANGOR UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.**

(Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.)

M/S ( 14 )

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
<b>Jumlah dari M/S ( 13 )</b>					
9	Bekal dan pasang (letter box) tulisan <b>ARIAL</b> dari spesifikasi dan saiz yang dibenarkan dan dari jenis serta pembekal yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P termasuk kerja kerja berkaitan sehingga sempurna. a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 b) ZON TIDAK HALAL c) PASAR AWAM RASA d) MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR	pukal			
10	Skop membekal pokok hidup (sanseveria) beserta pasu yang berkualiti berukuran 600mm diameter dari jenis, warna dan pembekal yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa/ Wakil P.P	no.	10.00		
11	Bekal & pasang set meja ( <i>fix</i> ) makan beserta kerusi (4 orang) duduk dari jenis yang berkualiti & bahan yang diluluskan oleh wakil/ pegawai penguasa mengikut spesifikasi seperti yang dilampirkan dengan jaminan barangan selama minimum 6 bulan.	set	8.00		
12	Skop membekal dan memasang pagar (chain link fence) 64mm Square mesh, 10 gauge PVC coated chain link fence; three strands 8 gauge PVC coated straining wires; 50mm x 50mm x 6mm thick mild steel angle post at 3000mm centres; mild steel angle braces at turns, corners and at every tenth post overall 1500mm high termasuk konkrit asas pada tiang dan pagar termasuk kerja-kerja berkaitan	m	66.00		
13	Mild steel sliding gate overall size 8000mm x 1500mm high constructed of 50mm x 75mm mild steel gate frame with 20mm x 20mm mild steel post at 150mm centre including necessary excavation, concrete footing, reinforcement, formwork, painting, ironmongeries.	no	1.00		
14	Mild steel sliding gate overall size 4000mm x 1500mm high constructed of 50mm x 75mm mild steel gate frame with 20mm x 20mm mild steel post at 150mm centre including necessary excavation, concrete footing, reinforcement, formwork, painting, ironmongeries.	no	1.00		
15	Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m2 dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli 'PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk 'trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan 'crossfall' dgn nisbah 1:40a)Lapisan wearing course tebal 45mm ACWC (AC14)m25,700.0 termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m2	m2	1,000.00		
16	Bekal & mengecat petak tempat letak kenderaan jenis 'All Weather Hot Applied reflectorised Thermoplastic' with 3M All weather elements (ikut spesifikasi JKR)	nos	25		
<b>Jumlah (N) dibawa ke RINGKASAN HARGA</b>					
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					