

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> MEMBAIK PULIH GELANGGANG FUTSAL JALAN INDUSTRI USJ 1/1 (33m x 16m) Kerja-kerja Lantai Gelanggang Kerja-kerja Memecah A Kerja-kerja memecah di atas permukaan lantai gelanggang dan membersihkan sehingga sempurna dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P. Kerja-kerja Acuan Konkrit (Formwork) B Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (formwork) pada tepi konkrit melebihi 75mm dan tidak melebihi 150mm tinggi seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Kerja-kerja Reinforcement (BRC) C Kerja-kerja membekal dan menghampar kepingan jejaring No. A6 atau rangka keluli dikimpal yang seakan dari jaringan 100mm x 400mm beratnya 2.22 kg tiap-tiap meter persegi termasuk pemasangan spacer block di bawah lapisan BRC. seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Kerja-kerja Konkrit D Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit untuk lantai 100mm tebal Gred 25 dan peralatan kelengkapan memadat vibrator/flat bar vibration machine (vibration concrete screed) dan lain-lain sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Kerja-kerja Kemas Lantai E Kerja-kerja melepa licin permukaan gelanggang dengan simen SIKA floor atau setaraf (colour mineral dry shakes floor hardener) menggunakan mesin power trowel sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	528		
		M	98		
		M2	528		
		M3	53		
		M2	528		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SEPERTI LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN USJ 1/1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> Kerja-kerja Mengecat Kerja-kerja membekal dan melepai Bina Court Surfacing System mengikut arahan P.P atau wakil P.P yang mengandungi :- A Kerja-kerja membekal dan menyapu satu (1) lapisan <i>Duracourt Elmusion</i> atau setaraf (lapisan <i>undercoat</i>) dan ketebalan 3mm sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. B Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan <i>Duracourt Deco</i> atau setaraf (lapisan kemas) dan ketebalan 3mm sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. C Kerja-kerja membekal dan menyapu dua (2) lapisan <i>Duracourt Deco</i> atau setaraf untuk garisan gelanggang sahaja dan lebar 50mm berketebalan 3mm sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	528		
		M2	528		
		M	180		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SEPERTA LAIN LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN USJ 1/1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i> Kerja-kerja Pagar A Kerja-kerja menanggal dan membuang pagar <i>chain link</i> sedia ada sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. B Kerja-kerja membekal dan memasang pagar 3.8mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. C Kerja-kerja membekal dan memasang M.S. plate 25mm x 2.3mm tebal harga termasuk memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu (1) lapisan cat <i>primer oxide</i> dan dua (2) lapisan cat kilat sehingga sempurna seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. Tiang Gol D Kerja-kerja membekal dan memasang satu (1) set tiang gol futsal (2 side) termasuk kelengkapan net dan lain-lain yang berkaitan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	392		
		M2	392		
		M	332		
		SET	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH PERMUKAAN GELANGGANG FUTSAL SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN USJ 1/1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	KERJA-KERJA AKHIRAN Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta perbaiki semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak seperti diarahkan dan lain-lain berkaitan sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					