



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/CP/22/2016**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LONGKANG KONKRIT (U-DRAIN) DI JALAN PENGKALAN, RANTAU PANJANG, DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **18 MEI 2016** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja jenis ' Workmen Compensation ' dan ' Contractor All Risk ' sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan Kos pengangkutan jentera ke tapak kerja.	Pukal			
3	Kerja-kerja ukur termasuk 'setting out' dan 'as built plan' dengan mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Alignment Survey 550m, Cross Section @ 30m, Long Section)	Pukal			
4	<u>Longkang Konkrit (U-Drain) - 177m</u>				
4.1	Kerja-kerja membersihkan tumbuhan dan sebarang halangan di kawasan pembinaan serta kerja-kerja berkaitan.	Pukal			
4.2	Membekal, menghantar dan memasang longkang konkrit ' U-Drain' saiz 3600mm lebar x 2400mm tinggi serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Bil	177		
4.3	Membekal, menghantar dan memadatkan konkrit grade 25, besi tulang Y12 dan acuan bagi kerja-kerja pemasangan capping beam (saiz 450mm tinggi x 300mm lebar) serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M3	48		

4.4	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah bagi kerja-kerja menambak tanah di belakang longkang konkrit serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	M3	800		
5	<u>Pembentung Kekotak (Box Culvert)</u>				
5.1	Membuka dan membersihkan jambatan sediada termasuk mengadakan pengangkutan bagi membuang sisa tersebut ke tempat yang dibenarkan.	No	2		
5.2	Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau saiz min 100mm diameter dan 4500mm panjang - 300mm c/c sebagai asas binaan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	Bil	336		
5.3	Membekal, menghantar, memasang dan menyiapkan satu pembentung kekotak saiz 3600mm x 2400mm x 4m panjang bagi laluan masuk ke lot individu termasuk membina headwall dan tapak asas box culvert - 50mm thk lean concrete, 1:2:4 concrete grade 20 with 2 layer BRC A8 serta kerja-kerja kaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	No	2		
5.4	Membekal, merata dan memadatkan crusher run 300mm tebal bagi membina jalan masuk ke lot individu termasuk kerja-kerja premix " 50mm ACWC"serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M2	48		
6	Membekal dan meratakan batu crusher run bagi membaiki jalan sediada yang mendap berukuran 100m (P) x 3m (L) termasuk kerja-kerja memadat cruser run menggunakan vibrating roller seberat 8 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Tebal Crusher Run : 600mm)	M2	300		
7	Membekal dan merata premix " 50mm ACWC" bagi membaiki jalan berukuran 100m (P) x 3m (L) berserta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M2	300		
8	Membekal dan menanam rumput jenis cow grass secara spot turfing serta kerja-kerja menyelenggara selama 3 bulan serta kerja-kerja berkaitan.	M2	1350		
9	Membekal, menghantar dan memasang pagar (handrailing) jenis 'G.I Pipe' di parit konkrit mengikut rekabentuk sediada di tapak bagi menggantikan				

10	pagar yang rosak serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. (No. Pelan: JPS.KLG.2006/RP2/DR-DET (03))	M	354		
	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive.	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....10.....minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong.....	Tandatangan Saksi :
Nama Penuh Pemborong	Nama Saksi :
No Kad.Pengenalan :	No. Kad Pengenalan :
No. Tel :	No. Tel :

Cop Syarikat
