

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN</u></p> <p><u>Kerja Asas Dan Sub Structure</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Asas Dan Footing (600mm x 600mm)</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja mengorek dan mengali tanah-tanah daripada <i>Ground Level</i> pada kedalaman 1m menggunakan jentera untuk membina asas termasuk membuang tanah sejauh lebih 1km tetapi tidak melebihi 5km (dengan lori) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	4		
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan memadat 150mm tebal hadkor dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m3	1		
C	<p>Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan konkrit Gred 15 (1:3:6-38mm sebagai <i>Lean Concrete</i>) bagi asas 50mm tebal dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	1		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) secara menegak dengan ketinggian ditetapkan untuk membina slab termasuk kemas dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	23		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> - Y12mm diameter membentuk kekotak tetulang dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	kg	280		
F	<p>Kerja-kerja membekal, menghamparkan dan memadatkan <i>Ready Mixed Concrete Grade 30</i> (1:1 1/2:3-20mm), melicin serta lain-lain kerja berkaitan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	2		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja Asas Dan Sub Structure (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Stump</u></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) secara menegak dengan ketinggian ditetapkan untuk membina slab termasuk kemas dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	5		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> - Y12mm diameter seperti mana yang diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	kg	60		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Tensile</i> - R8mm diameter membentuk kekotak tetulang serta lain-lain kerja berkaitan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	kg	42		
D	Kerja-kerja membekal, menghamparkan dan memadatkan <i>Ready Mixed Concrete Grade 30</i> (1:1 1/2:3-20mm), melicin dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m3	1		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja Asas Dan Sub Structure (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Ground Beam</u></p>				
A	Kerja-kerja mengorek dan mengali tanah-tanah daripada <i>Ground Level</i> pada kedalaman 1m menggunakan jentera untuk membina ground beam termasuk membuang tanah sejauh lebih 1km tetapi tidak melebihi 5km (dengan lori) dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m3	17		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) secara menegak dengan ketinggian ditetapkan untuk membina slab termasuk kemas dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	m2	35		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> - Y12mm diameter membentuk kekotak tetulang dan kerja-kerja lain yang berkaitan sehingga sempurna dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	kg	214		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Tensile</i> - R8mm diameter membentuk kekotak tetulang dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	kg	190		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>Ready Mixed Concrete Grade 30</i> (1:1 1/2:3-20mm), melicin dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m3	6		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Membina Tiang Konkrit Bertetulang</u></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) secara menegak dengan ketinggian ditetapkan untuk membina slab termasuk kemas dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>High Tensile</i> - Y12mm diameter seperti mana yang diarahkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang besi tetulang dari jenis <i>Mild Tensile</i> - R8mm diameter membentuk kekotak tetulang dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>D Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>Ready Mixed Concrete Grade 30</i> (1:1 1/2:3-20mm), dan kerja melicin dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>E Kerja-kerja melepai simen <i>plaster</i> biasa untuk permukaan baru bagi kemas tiang dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Kerja-Kerja Dinding Batu Bata</u></p> <p>F Kerja-kerja membina dan mengikat dinding bata muka (<i>facing bricks</i>), 113mm tebal dipasang tetulang logam berkembang (<i>exmet</i>) dipasang tiap-tiap barisan yang keempat untuk membuat sabak dan lain-lain lagi, diikat kemas dengan campuran simen dan pasir (1:3) mortar dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa - ikatan sisi bata.</p>				
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :				
	<i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i>				
	<u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA</u> <u>KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN</u> <u>(Sambungan)</u>				
	<u>Kerja-kerja Lantai, Apron Termasuk Ramp</u>				
A	Kerja-kerja mengali tanah daripada <i>Ground Level</i> pada kedalaman tidak melebihi 1.00 meter menggunakan jentera termasuk merata, memadatkan permukaan termasuk membawa keluar sisa binaan keluar dari tapak bina (melebihi 5km) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m3	22		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat 150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (<i>road base</i>) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	77		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit muka sisi (<i>formwork</i>) secara menegak dengan ketinggian ditetapkan untuk membina slab termasuk kemas serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	11		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>0.08mm PE Sheet to damp proof membrane</i> untuk menerima kerja konkrit serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	77		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang Kepingan jejaring A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi. Sambungan dan pertindihan kemas (pengukuran tepat dan tiada peruntukan untuk pertindihan) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	77		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Lantai, Apron Termasuk Ramp (Sambungan)</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat konkrit siap bancuh gred 20 (1:2:4-20mm) tebal 100mm termasuk peralatan memadat menggunakan vibrator / flat bar vibration machine (vibration concrete screed), power trowel dan lain-lain sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	12		
	<p><u>Kerja-kerja Jubin Lantai</u></p>				
B	<p>Kerja-kerja membekal dan menghampar turapan simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm termasuk skriting serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	57		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang jubin homogenous (Gred A) atau yang setaraf dengannya berukuran 300mm x 600mm termasuk skirting serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	57		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Dinding Cubical Tandas & Bilik Persalinan Dan Lain-Lain</u></p> <p><u>Male Toilet</u></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Cubical Toilet</i> jenis <i>High Pressure Laminate Phenolic Board</i> berketebalan 12mm 1600mm (L) x 1500mm (W) x 2100mm (H) saiz keseluruhan termasuk aksesori <i>aluminium top rail, adjustable leg, door knob, U channel, Coat hook, Thumb Turn Indicator & Gravity Hinge</i> serta lain-lain kerja berkaitan yang mengandungi :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 3 nos pintu (750mm x 2100mm) ii) 2 nos <i>dividing panel</i> (1600mm x 2100mm) iii) 1 nos <i>end panel</i> (1600mm x 2100mm) iv) 1 nos <i>middle pilaster</i> (450mm x 2100mm) v) 1 nos <i>middle pilaster</i> (750mm x 2100mm) vi) 1 nos <i>end pilaster</i> (450mm x 2100mm) <p style="text-align: center;"><u>Female Toilet</u></p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Cubical Toilet</i> jenis <i>High Pressure Laminate Phenolic Board</i> berketebalan 12mm 1600mm (L) x 1500mm (W) x 2100mm (H) saiz keseluruhan termasuk aksesori <i>aluminium top rail, adjustable leg, door knob, U channel, Coat hook, Thumb Turn Indicator & Gravity Hinge</i> serta lain-lain kerja berkaitan yang mengandungi :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 3 nos pintu (750mm x 2100mm) ii) 2 nos <i>dividing panel</i> (1600mm x 2100mm) iii) 1 nos <i>end panel</i> (1600mm x 2100mm) iv) 1 nos <i>middle pilaster</i> (450mm x 2100mm) v) 1 nos <i>middle pilaster</i> (750mm x 2100mm) vi) 1 nos <i>end pilaster</i> (450mm x 2100mm) 				
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Dinding Cubical Tandas & Bilik Persalinan Dan Lain-Lain</u></p> <p><u>OKU Toilet</u></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>pintu tandas</i> jenis <i>High Pressure Laminate Phenolic Board</i> berketebalan 12mm saiz 1000mm (W) x 2100mm (H) termasuk aksesori serta lain-lain kerja berkaitan.	set	1		
B	Kerja-kerja membina penghadang/ <i>kerb</i> berketeggian 100mm x 100mm lebar dari lantai ke panel <i>cubical</i> (kemasan <i>tiles</i>) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m	9		
C	Kerja-kerja membekal dan menghampar turapan simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm termasuk <i>skirting</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m2	11		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Jubin Dinding</u></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan menghampar turapan simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin dinding dengan ketebalan 20mm ternasuk skirting serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang jubin homogenous (Gred A) atau yang setaraf dengannya berukuran 300mm x 600mm termasuk <i>skirting</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Kerja-Kerja Bumbung</u></p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang metal deck termasuk semua kerangka jenis <i>lightweight</i> termasuk memotong, membentuk dan diikat dengan skru bersesuaian serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang perabung dek logam (<i>roof metal deck</i>).</p> <p><u>Kerja-Kerja Siling</u></p> <p>E Kerja-kerja 12mm tebal kepingan siling akustik gentian mineral dipasang pada, termasuk 'tee' terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm, digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung, atau dengan 'eyelet pins' dari sofit lantai konkrit.</p>				
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Pemasangan Tingkap</u></p> <p><u>Tingkap Top Hung</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium tingkap jenis 'top hung' saiz 900mm x 500mm termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemas ikat dengan 'butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	2		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium tingkap jenis 'top hung' saiz 600mm x 450mm termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemasikat dengan 'butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	5		
C	<p>Kerja-kerja membekal 6mm Tebal kaca bercorak warna (<i>tinted figured</i>) dan kerja memasang kaca dengan kumai atau dempul seperti diarahkan termasuk membekal dan memasang kumai baru atau membersihkan dan memasang kembali kumai yang sediaada seperti dikehendaki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	3		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Pemasangan Pintu</u></p> <p><u>Pintu Masuk</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang baru pintu panel kayu keras berketam (<i>solid door</i>) setebal 38mm berukuran tidak lebih 915mm x 2135mm disudahi dengan <i>varnish</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	2		
B	<p>Kerja-kerja membekal kerangka pintu jenis aluminium termasuk menampal semula bahagian-bahagian yang rosak serta dicat serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m	12		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang baru <i>door closer</i> dipasang pada bahagian atas pintu serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	2		
D	<p>Kerja-kerja memasang anak kunci loyang yang baru pada ibu kunci termasuk memasang dan membuka semula jika perlu erta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	2		
	<p><u>Cylinder</u></p>				
E	<p>Kerja-kerja memasang <i>grilled</i> pintu termasuk semua kelengkapan bagi pintu tandas serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	set	2		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Kelengkapan Tandas Tandas OKU</u></p>				
A	<p>Kerja- kerja membekal dan memasang 'Handicap Wall Hung Basin' (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau setaraf dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	1		
B	<p>Membekal dan memasang kepala paip '2-Way Bip Tap' bersalut krom atau <i>stainless steel</i> (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) 12mm diameter) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	1		
C	<p>Membekal dan memasang <i>Flip-Up Grab Bar</i> termasuk kelengkapan pemasangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	1		
D	<p>Membekal dan memasang <i>Grab Bar Handle</i> jenis <i>Up – down</i> termasuk kelengkapan pemasangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	1		
E	<p>Membekal dan memasang Hos pembersih berkepala tertekan salut kromium serta kelengkapan memasang serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Kelengkapan Tandas Tandas OKU (Sambungan)</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis duduk termasuk (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i>, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang '<i>Heavy Duty Floor Trap</i>' dari jenis <i>stainless steel</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	2		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang Cermin berukuran 600mm x 900mm di tandas OKU termasuk pelapik papan lapis lengkap dengan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	1		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Pintu Stor</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang pintu dan bingkai jenis panel aluminium di Bilik stor / cleaner berukuran 750mm x 2100mm serta 'aluminium louvres' lengkap dengan kunci aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	1		
B	<p>Kerja-kerja memasang <i>grilled</i> pintu termasuk semua kelengkapan bagi pintu tandas serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Kelengkapan Tandas Lelaki & Wanita & Bilik Persalinan</u></p>	set	1		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis duduk termasuk (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau setaraf dengannya) termasuk perangkap dengan <i>S-trap</i>, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	2		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang baru mangkuk tandas (<i>water closet</i>) jenis cangkung termasuk (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk tangki, perangkap dengan <i>S-trap</i>, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	2		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :				
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Kelengkapan Tandas Lelaki & Wanita & Bilik Persalinan</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 'URINAL' dengan kelengkapan serta kerja yang berkaitan sehingga sempurna dan beroperasi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	2		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 'Semi-recessed Basin' (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau Setaraf Dengannya) termasuk perangkap dengan S-trap, serta melepai di bahagian bawah dan semua sambungan dengan <i>Expandite Hydroplug</i> dan <i>rapid-hardening cement concrete</i> siap serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna. (Dipasang di atas permukaan <i>table top</i> jubin) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	4		
C	<p>Membekal dan memasang kepala paip '2-Way Bip Tap' bersalut krom atau <i>stainless steel</i> untuk tandas duduk dan cangkung (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau setaraf dengannya) 12mm diameter) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	4		
D	<p>Membekal dan memasang membekal serta memasang kepala paip bersalut krom atau <i>stainless steel</i> (Jenama Rigel/ Johnson Suisse atau setaraf dengannya) 12mm diameter) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p>	nos	6		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Kelengkapan Tandas Lelaki & Wanita & Bilik Persalinan (Sambungan)</u></p>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang pembahagi <i>urinal Bowl Divider</i> jenis <i>High Pressure Laminate Phenolic Board</i> bersaiz 600mm x 1200mm termasuk kelengkapan pemasangan yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	set	1		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang ' <i>Heavy Duty Floor Trap</i> ' dari jenis <i>stainless steel</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	nos	8		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang ' <i>Tissue Holder</i> ' /pemegang gulung kertas/ tisu tandas yang diskru/ dilekat ke dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	nos	7		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang ' <i>Stainless Steel Jumbo Roll Tissue Dispenser</i> ' yang diskru ke dinding lengkap dengan kunci serta aksesori berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	nos	3		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang botol/bekas simpanan cecair sabun jenis ' jenis tekan ' <i>Soap Dispenser</i> ' di basin cermin muka termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	set	3		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang botol/bekas simpanan cecair sabun / ' <i>Soap Dispenser</i> ' untuk ' <i>cubical</i> ' tandas dan ' <i>cubical</i> ' OKU termasuk segala aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	set	7		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENYALINAN AIR Hujan (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Kelengkapan Tandas Lelaki & Wanita & Bilik Persalinan (Sambungan)</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang Cermin berukuran 900mm-1200mm x 750mm-900mm termasuk pelapik papan lapis lengkap dengan segala aksesori berkaitan sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	2		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 125mm diameter kepala pili mandi dari logam bersadur kromium, lubang-lubangnya pula bergaris pusat 6mm serta termasuk perpaipan dan aksesori bersesuaian serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	3		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tempat penyangkut dari jenis besi /<i>stainlees steel</i> serta lengkap dengan aksesori sehingga siap sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	7		
	<p><u>Kerja Signage & Aksesori Tandas</u></p>				
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang logo/symbol 'SIGNAGE' tandas jenis <i>arcrylic</i> lelaki dan wanita pada dinding luar tandas lengkap dengan segala aksesori. Rekabentuk logo tersebut akan dilakukan setelah pengesahan rekabentuk oleh Pegawai Penguasa serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	2		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang logo/symbol 'SIGNAGE' untuk dalam tandas (tandas duduk, tandas cangkung, tandas OKU, Urinal lengkap, <i>janitor</i>, bilik persalinan dan pintu utama (luar) & dengan segala aksesori serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	set	8.00		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUATAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :				
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA</u> <u>KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN</u> <u>(Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Perpaipan</u> PAIP BEKALAN AIR JENIS POLIVINIL KLORIDA TAK PLASTIK (UPVC) - Incoming Pipe)</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang paip jenis paip kelas "E" yang dipasang pada dinding atau ruang bumbung termasuk termasuk kupling lurus (<i>straight coupling</i>) termasuk kelengkapan yang berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa :-</p>				
A	32mm diameter	m	12		
B	25mm diameter	m	24		
C	20mm diameter	m	18		
D	15mm diameter	m	18		
	PAIP BEKALAN AIR JENIS POLIVINIL KLORIDA TAK PLASTIK (UPVC)				
E	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm dia 'UPVC PIPE' untuk <i>water closet</i> , Urinal, Sinki dan paip air buangan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	m	142		
F	100mm diameter <i>P-trap</i>	nos	7		
G	Penyambungan kepada paip lurus - 100mm diameter	nos	7		
H	Tee Penyaman - 100mm dia	nos	7		
J	Kerja-kerja membekal dan memasang paip baru paip G.I. 100mm dia S-trap bawah tandas	nos	6		
K	Penyambungan kepada paip lurus - 100mm diameter	nos	6		
L	Tee Penyaman - 100mm diameter	nos	6		
M	Paip - 100mm dia.	nos	6		
N	Kerja-kerja Siku (<i>Elbow</i>) 50mm (diameter dalam)	nos	6		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p align="center">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Perpaipan</u></p> <p>A Kerja-kerja membekal dan memasang Injap penyekat 1' @ 1 1/2' jenis skru masuk diperbuat dari loyang ('Heavy-Duty Brass Stop Cock') untuk kunci paip selepas paip utama sediada ke paip ke setiap 'cubical', table top basin, urinal, serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang baru Injap penyekat jenis kepala 'T' ('Light-Duty Brass Stop Cock') masuk diperbuat dari loyang dan dipasang pada paip sebelum mangkuk tandas, basin dan urinal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Kerja-Kerja Tangki Air, Tangki Septik Manhole Dan Lain-Lain</u></p> <p><u>TANGKI AIR POLIETILENA KETUMPATAN TINGGI (HDPE)</u></p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang tangki air polietilena 300 Gelen ketumpatan tinggi dengan penutup mudah dibuka termasuk mengangkat dan memasang pada tempat termasuk aksesori pemasangan dan kerja perpaipan termasuk pelapik tangki air serta lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa</p> <p><u>TANGKI NAJIS JENIS POLIETILENA KETUMPATAN TINGGI (HDPE)</u></p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang tangki najis jenis Polietilena (Polyethylene) 1830 diameter x 1730mm (15PE) ketumpatan tinggi termasuk menggali lubang, mengambus semula dan memadamkan tanah dan baki tanah ditimbus, termasuk aksesori pemasangan & pengudaraan dan dan lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>KERJA-KERJA 'TABLE TOP'</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, memotong, membengkok, memasang dan mengikat rod keluli tetulang tegangan tinggi saiz 12mm diameter di bahagian dinding serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	kg	36		
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan in-situ konkrit Gred 20 untuk konkrit bancuhan pada bahagian tandas dan urinal untuk <i>service door</i> serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	8		
	<p><u>Kerja Membina Dan Menyiapkan Table Top Sinki Serta Lain Kerja-Kerja Berkaitan</u></p>				
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit (<i>formwork</i>) secara menegak tidak melebihi 250mm tinggi untuk membina <i>table top</i> sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	2		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A6 atau rangka keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	2		
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit gred 15 untuk <i>table top</i> sinki berketebalan 100mm dan peralatan kelengkapan memadat (<i>vibrator</i>) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	1		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja Membina Dan Menyiapkan Table Top Sinki Serta Lain Kerja-Kerja Berkaitan (Sambungan)</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dinding batu bata campuran simen dan pasir 113mm tebal (1:3) campuran simen dan pasir serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	2		
B	<p>Kerja-kerja membekal, dan memasang besi penyokong bawah sinki serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	4		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kemas <i>Table top</i> jenis <i>tile granite</i> atau setaraf dengannya serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Kerja-kerja Memasang Perimeter Drain, Penutup Grating Termasuk Discharge Drain</u></p>	m2	4		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 225mm diameter longkang separuh bulatan 75mm tebal, termasuk semua kerja penggalian, membentuk bebendul 75mm tebal di kedua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m	36		
E	<p>Kerja-kerja membekal memasang baru Besi Penutup Longkang (<i>M.S. Drain Cover</i>) untuk longkang 225mm lebar dari besi keluli keras <i>18mm thick m.s.plate bar</i> yang dikimpal di atas rangka besi 3mm jarak <i>steel angle iron</i> untuk penutup longkang termasuk kerja mengecat 300mm x 600mm panjang. (hadapan sahaja)</p>	nos	16		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p style="text-align: center;">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>kerja-Kerja Gutter</u></p> <p>A Kerja-kerja memasang baru <i>G.I gutter</i> tolok SWG-16 termasuk penyambungan, pemotongan dan aksekori berkaitan dan lain-lain keperluan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan memasang papan <i>fascia board</i>.</p> <p><u>kerja-Kerja Saliran Air Hujan (Down Pipe)</u></p> <p>C Kerja-kerja membekal dan memasang 150mm Ø talang cucur atap separuh bulat PVC dan mengikut BS 4576 termasuk semua kelengkapan pemasangan dan aksekori berkaitan dan lain-lain keperluan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Railing OKU</u></p> <p>D Kerja-kerja membekal dan memasang M.S pipe 100mm dia - 2.3mm termasuk lapis cat primer - <i>MS hollow</i> 50mm x 50mm -2.3 tebal sehingga sempurna mengikut arahan pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>				
	JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :				

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p align="center">JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Pemasangan Meter Air</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja bekal dan pasang baru termasuk kelengkapan seperti <i>stand meter, valve</i> dan lain-lain serta berurusan dengan pihak berkuasa air melalui tukang paip berdaftar untuk mendapatkan bekalan air termasuk pembayaran fee kepada pihak Air Selangor dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	1		
B	<p>Kerja-kerja permohonan dan pemasangan paip bekalan air mengikut spesifikasi dan kelulusan syarat daripada pihak Air Selangor oleh tukang paip berdaftar termasuk kelengkapan berkaitan dan berurusan dengan pihak Air Selangor melalui tukang paip berdaftar dan Juruperunding sehingga sempurna dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	borong	-	-	
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang meter air termasuk kelengkapan berkaitan sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p><u>INCOMING WATER SUPPLY</u></p>	nos	1		
D	<p>Kerja-Kerja membekal dan memasang paip bekalan air jenis Polivinil Klorida Plastik (PVC) 20mm diameter dalam termasuk kupling lurus sesiku dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m	126		
E	<p>Kerja-Kerja membekal dan memasang paip bekalan air jenis Polithena (PE) 25mm diameter dalam termasuk kupling lurus sesiku dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m	204		
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :					

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG, KEMUDAHAN TANDAS DAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPA) DI GELANGGANG KABADDI BPU 5, BANDAR PUCHONG UTAMA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1142

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN (RM) :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</i></p> <p><u>KERJA-KERJA MEMBINA TANDAS AWAM SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN (Sambungan)</u></p> <p><u>Kerja-Kerja Pemasang Tangki SPAH (Sistem Pengumpulan Air Hujan)</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang satu (1) unit Sistem Tangki Penuaian Air Hujan (TANGKI SPAH) termasuk pemasangan & kelengkapan dan aksesori lengkap sehingga sempurna seperti arahan Pegawai Penguasa.</p> <p><u>Kerja-kerja Menanam Rumput Dan Kemas</u></p>	set	1		
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan menanam rumput secara rapat-rapat (<i>Close Turfing</i>) dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	38		
C	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadat timbunan yang diperolehi dari luar tapak bina (perlu disiram dan masih hidup semasa serahan kepada majlis) dan lain-lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	12		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					