

## JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/6 (2015-c)

### KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH MASJID AS-SYARIF (MAS) MERU, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Nama & Alamat Pendorong :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
<b>A</b>	<b><u>PERMULAAN</u></b>				
1	Penyediaan untuk insuran-insuran yang diperlukan untuk melaksanakan kerja seperti berikut; <i>a) Pampasan kerja (work compensation)</i> <i>b) Liabiliti awam(Public liability)</i>	Pukal	-	-	
2	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan. Gambar tersebut dibukukan 2 set dalam bentuk laporan dan perlu diserahkan kepada jabatan.	Pukal	-	-	
3	Penyediaan alat-alat keselamatan seperti papan tanda, pita keselamatan, kun dan sebagainya semasa menjalankan kerja.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan pekerja,dan alat-alat yang perlu termasuk menyediakan perancah besi/sky lift untuk membuat kerja-kerja yang tinggi.	Pukal	-	-	
5	Membekal pekerja,alat jentera-jentera dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersihkan dan memindahkan segala bahan yang tidak di kehendaki ketempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja di siapkan seperti yang di arahkan oleh P.Penguasa.	Pukal	-	-	
<b>JUMLAH</b>					

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
<b>B</b>	<b><u>KERJA-KERJA MENGGANTI BUMBUNG</u></b>				
1	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk membuka bumbung,rabung,papan tumpu kasau yang lama dan di buang mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
2	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung dek logam berombak beserta aluminium foil mengikut spesifikasi pembekal, serta peralatan tambahan dan mengganti kayu beroti yang rosak mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	37	50.00	
3	Kerja-kerja membekal dan memasang perabung dek logam dipasang rapat mengikut spesifikasi pembekal dan arahan P.Penguasa.	M	80	40.00	
4	Membekal dan memasang papan tumpu kasau berketam 200mm lebar 20mm tebal mengikut tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	16	60.00	
5	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang 12mm tebal kepingan siling akustik gentian mineral dipasang pada, termasuk 'tee' terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm, digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung, atau dengan 'eyelet pins' dari sofit lantai konkrit mengikut tentu arah dan arahan Pegawai Penguasa.	M2	23	90.00	
<b>C</b>	<b><u>KERJA-KERJA MENGGANTI TALANG DAN SALUR TEGAK AIR HUJAN (KEDAI)</u></b>				
1	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang 300mm x 300mm x 300mm talang cucur atap (eave gutter), 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak 300mm dari pusat ke pusat mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M	60	60.00	
2	Kerja-kerja membuka, membuang, membekal dan memasang 150mm diameter salur tegak air hujan mengikut MS 1063, dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan bolt dan pendakap mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M	20	65.00	
	<b>JUMLAH</b>				

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
<b>D</b>	<b><u>KERJA-KERJA MENGECAT</u></b>				
1	Menyediakan pekerja,alat-alat yang perlu dan mesin pam air tekanan tinggi (water jet) untuk kerja-kerja mencuci dinding dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
2	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu dan sediakan permukaan dan sapu satu lapis bahan tampal (sealer) pada mana-mana permukaan yang retak dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
3	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu serta bekal dan sediakan permukaan dan sapu satu lapis cat asas dan dua lapis cat rintangan cuaca (Weathershield) dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.(Cat JOTUN atau setaraf termasuk dengan Warranty).	M2	3,404		
4	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu serta bekal dan mengecat dua lapis cat emulsi pada permukaan dinding dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	M2	3404		
5	Menyediakan pekerja dan alat-alat yang perlu untuk kerja-kerja mengosok,buang cat lama dan sapu satu lapis cat logam dan dua lapis cat alkayd untuk railing tangga besi,pintu grill besi dan tentu arah dan arahan P.Penguasa.	Pukal	-	-	
<b>E</b>	<b><u>LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u></b>				
1	Membawa semua sampah keluar daripada kawasan sekolah dan membuang di tempat kontraktor.	Pukal	-	-	
	<b>JUMLAH</b>				

## JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

---

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH MASJID AS-SYARIF (MAS) MERU, DAERAH KLANG, SELANGOR  
DARUL EHSAN

---

BUTIRAN	JUMLAH (RM)
MUKA SURAT 1	
MUKA SURAT 2	
MUKA SURAT 3	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	

**RINGGIT MALAYSIA :**

**TEMPOH SIAP :**

Nama kontraktor :

No. kad pengenalan :

Alamat :

Tandatangan & cop kontraktor :

Tarikh :