

KERJA MENGGANTI PAGAR DI KUARTERS JKR 901 JKRSB DAN 902 JKRSB, JALAN PEGAWAI, SUNGAI BESAR, DAERAH SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

SEBUTHARGA NO. JKRSB. 41 / 2021

* Kuantiti dalam Ringkasan Sebutharga adalah kuantiti sementara. Kontraktor digalakkan melawat ke tapak kerja sebelum menghargakan bagi memastikan sendiri kuantiti sebenar. Pengukuran semula kuantiti akhir akan disemak selepas kerja siap dilaksanakan di tapak.

| BIL. | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|--------------------------------------|--|------------|----------|---------------|----------------|
| 1 | <u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT AM</u> <i>(Preliminaries)</i> | | | | |
| 1.1 | Kerja kerja permulaan termasuk polisi-polisi insurans bagi Kerja, <i>Public Liability, Workmen Compensation</i> , caruman PERKESO dan lain-lain mengikut arahan Pegawai Penguasa. | L/S | | | |
| 1.2 | Menyediakan laporan bergambar yang lengkap serta kenyataan kerja sebelum kerja bermula, semasa kerja dan selepas kerja (3 set asal dalam bentuk 'soft copy' dan 'hard copy' setiap satu perkara) mengikut butiran kerja serta arahan Pegawai Penguasa. | L/S | | | |
| 1.3 | Membekal barang-barang keselamatan untuk Pegawai Penyelia : a) Satu (1) Wheel Measurement b) Tiga (3) pasang kasut keselamatan | L/S L/S | | | |
| 1.4 | Contoh Bahan dan Ujian-ujian Bahan | L/S | | | |
| 1.5 | Membekal peralatan keselamatan di tapak bina a) Peti Pertolongan Cemas b) <i>Hoarding</i> dan yang berkaitan | L/S L/S | | | |
| 1.6 | Mengemas, membersihkan, membuang semua sampah dan membaiki kecacatan selepas kerja siap. | L/S | | | |
| JUMLAH DIBAWA KE MUKA SURAT 2 | | | | | |

| BIL. | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | JUMLAH (RM) |
|---------------------------|--|------|----------|---------------|----------------|
| | Jumlah dari m/s 1 | | | | |
| 2.0 | <u>MENGGANTI PAGAR</u> | | | | |
| 2.1 | Membekal pekerja, peralatan dan jentera bagi kerja membuka dan menanggal pagar 'chain link', dawai penegang dan dawai berduri bagi pagar di sekeliling rumah bernombor 902 JKRSB dan 903 JKRSB termasuk pintu pagar sediaada dan kerja-kerja yang berkaitan serta membawa keluar dari tapak dengan mematuhi sepenuhnya arahan Pegawai Penguasa. | m | 230 | | |
| 2.2 | Bekal bahan, pekerja dan peralatan bagi kerja-kerja memasang 1.5m tinggi x 227m panjang pagar anti-climb yang baru serta kerja-kerja berkaitan mengikut spesifikasi lukisan piawai dan arahan Pegawai Penguasa seperti berikut:- a) 1500mm x 2400mm hot-dipped galvanized 5.0mm dengan jarak 50mm (menegak) x 150mm (mendatar) dengan salut powder coated. b) 60mm dia. panjang post ultragal hot-dipped galvanized, tepi, keluli tahan karat u-klip dan keluli tahan karat bolt dan nut dengan salut powder coated. c) Papan acuan konkrit tidak berketam pada tepi konkrit melebihi 75mm dan tidak melebihi 110mm. d) Konkrit Gred 25 tuang disitu untuk rasuk tanah 200mm x 125mm x 227m. | m | 227 | | |
| 2.3 | Kerja-kerja memasang 1500mm x 1000mm pintu pagar anti-climb dengan bingkai dari bahan keluli tergalvani dan jaring hot-dipped galvanized. | Bil. | 3 | | |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | | |

JABATAN KERJA RAYA SABAK BERNAM

SEBUTHARGA NO. JKRSB. 41 / 2021

KERJA MENGGANTI PAGAR DI KUARTERS JKR 901 JKRSB DAN 902 JKRSB, JALAN PEGAWAI, SUNGAI BESAR, DAERAH SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

RINGGIT MALAYSIA :

.....

TEMPOH : MINGGU

TARIKH :

.....
Tandatangan Kontraktor

Nama :
No. K.P. :
Alamat :

.....
Tandatangan Saksi

Nama :
No. K.P. :
Alamat :

Cap Syarikat :