

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SALIRAN DALAMAN DI KAMPUNG SERI AMAN</p> <p><u>Box culvert</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja mengorek, menggali tanah/parit ke paras yang dikehendaki dengan jentera serta memecah culvert/lantai konkrit/tembok/batuan sediaada dan membawa keluar sisa bahan korekan keluar dari tapak ke tapak pelupusan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	135		
B	<p>Kerja-kerja membekal guni berisi pasir kasar untuk membina bund, bagi menghalang air dan pengalihan aliran air sementara dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	nos	30		
C	<p>Kerja-kerja membekal, merata dan memadatkan lapisan crusher run tidak melebihi 150mm tebal sebagai blinding dan lain-lain kerja berkaitan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	23		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang satu (1) kepingan jejaring BRC No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi dan lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	90		
E	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan ready-mix concrete Gred 25 (1:1.5:3-20mm) termasuk mencurahkan ke dalam pelapik box culvert dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m3	3		
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang pembentung kekotak jenis konkrit pratuang bertetulang saiz '600mm x 600mm standard dengan Dry weather flow termasuk penutup, mengikat sambungan dengan simen mortar (1:3), menimbus semula tanah dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m	150		
G	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 'non woven geotextiles' dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	270		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI HADAPAN				
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM SALIRAN DALAMAN DI KAMPUNG SERI AMAN (SAMBUNGAN)</p> <p><u>Sump</u></p> <p>A Kerja-kerja membina sump saiz 1200mm x 1200mm dari dinding bata campur pasir dan simen 225mm tebal dengan simen mortar 1:3 (simen :pasir) dengan kedalaman 1500mm termasuk tebal lantai 100mm bertetulang BRC A6 dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p> <p><u>Desilting</u></p> <p>B Kerja-kerja pembersihan pengeluaran kelodak (desilting) kolam takungan / longkang utama / culvert sedia ada dengan jentera termasuk mengeluarkan kelodak, tumbuhan air, sampah, halangan (blockage) dan lain-lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	nos	2		
		m3	600		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p><u>KERJA-KERJA TURAPAN JALAN</u></p>				
A	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan pasir sebagai asas dasar jalan sehingga ketebalan setebal 100mm mencerun atau menyendeng mengikut butiran yang ditentukan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	29		
B	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan crusher run sebagai asas jalan sehingga ketebalan setebal 300mm dengan jentera pemadat 8-10 tan (Setiap lapisan tidak melebihi 150mm tebal) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	m3	86		
C	<p>Kerja-kerja menyembur satu lapisan 'bituminous tack coat' jenis Rapid Setting (RS-1K) pada kadar 0.55 liter per meter persegi dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	m2	570		
D	<p>Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan serta memadatkan TURAPAN JKR AC 14 (wearing course) tebal minima 50mm selepas dipadatkan dengan jentera pemadat 8 tan dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	m2	570		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA BERKAITAN</p>				
A	Kerja-kerja membekal dan menambak tanah dari luar tapak bina termasuk merata dan memadatkan dengan jentera dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m3	114		
B	kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (Closed turfing) dihampar dan diratakan termasuk penyiraman dan penjagaan rumput sehingga hidup subur dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	m2	456		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KEMASAN AKHIR</p> <p>Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan jalan / perabot jalan / parit / lanskap dan lain-lain yang berkaitan yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p>	BORONG			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					