



DOKUMEN MEJA

**JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KG/P13/23/2015.**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOLAM TAKUNGAN DI PULAU INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR.

Tawaran ditutup pada **07 JULAI 2015** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Public Liability sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan.	Pukal			
3	Kerja-kerja ukur 'Setting Out' dan 'As Built' pelan (cross section interval 50m) oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa. (2 Lokasi)	No	2		
4	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan Kolam Takungan Banjir menggunakan jentera Amphibious Excavator termasuk membawa keluar sisa korekan ke tempat stockpile di kawasan kolam yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya (Kedalaman Korekan = 0.5 meter)				
a	Kolam Takungan Central Spectrum	M3	22,300		
b	Kolam Takungan Laguna Park	M3	10,000		
5	Membina Jalan Ke Kolam Takungan Central Spectrum.				
a	Membekal, merata dan memadat tanah merah jenis laterite saiz 250m (P) x 4.5m (L) x 0.3m (T) termasuk kerja-kerja memadat tanah merah menggunakan Vibrating Roller seberat 8 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai	M3	337		

	Penguasa atau wakilnya.				
b	Membekal dan meratakan batu crusher run bagi membina jalan berukuran 250m (P) x 4.5m (L) termasuk kerja-kerja memadat crusher run menggunakan vibrating roller seberat 8 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Tebal Crusher Run : 225mm)	M2	1,125		
c	Membekal dan meratakan Quary Dust bagi membina jalan berukuran 250m (P) x 4.5m (L) termasuk kerja-kerja memadat crusher run menggunakan vibrating roller seberat 8 tan sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M2	1,125		
6	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>soft copy</i> (pendrive).	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....08.....Minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong.....	Tandatangan Saksi :
Nama Penuh Pemborong	Nama Saksi :
No Kad.Pengenalan :	No. Kad Pengenalan :
No. Tel :	No. Tel :

Cop Syarikat
