

CADANGAN MENAIKTARAF SEBAHAGIAN BUMBUNG LALUAN PEJALAN KAKI, TEMPAT LETAK KERETA DAN MOTOSIKAL DI BANGUNAN IBU PEJABAT MBSJ, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/47

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-kerja Membuka Bumbung dan Kerangka Bumbung Sediada.</p> <p>Kerja-kerja membuka kepingan <i>polycarbonate</i> yang rosak dan kerangka bumbung sediada dari jenis <i>M.S. Hollow section</i> serta lampu dan pendawaian elektrik yang berkaitan termasuk memotong dan membawa keluar dari tapak bina mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau Wakil P.P.</p>	M2	1,398		
B	<p>Kerja-kerja Membina Bumbung Laluan Pejalan Kaki, Tempat Letak Kereta Dan Motosikal.</p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka bumbung (<i>Rafter</i>) dari jenis <i>M.S. Pipe</i> 100mm diameter - 2,3mm tebal dan hujung terbuka ditutup dengan <i>steel plate</i> serta menyediakan tapak atau penahan dari <i>steel plate</i> untuk tujuan pemasangan <i>purlin</i> termasuk kerja-kerja memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat premier <i>oxide</i> dan dua lapisan cat serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	262		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Galvanised C - Purlin</i> 100mm X 50mm - 1.6mm tebal termasuk kerja memotong dan diskru menggunakan saiz yang bersesuaian serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	1,590		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang penguat atau penyambung di antara tiang dari jenis <i>M.S. Pipe</i> 100mm diameter - 2,3mm tebal termasuk kerja-kerja memotong, membengkok, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat premier <i>oxide</i> dan dua lapisan cat serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	220		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung dari jenis <i>UPVC Multi Layer (profile H27)</i> dan ketebalan 2mm dari jenama <i>ECO ROOFING</i> (Bahan Kelulusan JKR) atau setaraf termasuk GI skru kelas 2 termasuk dengan <i>bonded washer</i> dari jenama <i>DUKAT</i> atau setaraf serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M2	956		
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Flashing Capping</i> dari jenis <i>metal PPGI</i> atau setaraf dengan ketebalan 0.47mm dan ukur lilir 600mm termasuk memotong, membentuk serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	M	405		
G	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Steel Plate</i> 6mm tebal dipasang di antara tiang dengan kerangka bumbung sebagai penguat termasuk kerja-kerja memotong kepada ukuran, membentuk, mengimpal dan mengecat satu lapisan cat premier <i>oxide</i> dan dua lapisan cat kilat serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	KG	270		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

CADANGAN MENAIKTARAF SEBAHAGIAN BUMBUNG LALUAN PEJALAN KAKI, TEMPAT LETAK KERETA DAN MOTOSIKAL DI BANGUNAN IBU PEJABAT MBSJ, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/47

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :				
	Kerja-kerja Membina Bumbung Laluan Pejalan Kaki, Tempat Letak Kereta Dan Motosikal. (samb...)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Box Gutter</i> dari jenis <i>Zincalume AZ 150"</i> dengan ketebalan 0.5mm dan ukur lilit 600mm termasuk 4.5mm X 38mm <i>MS Bracket</i> untuk setiap 600mm c/c serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	160		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang 100mm diameter salur tegak air hujan mengikut MS 1063 dengan sambungan soket serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	75		
C	Kerja-kerja korekan di atas tempat letak kereta dan motosikal termasuk penggunaan <i>Cutter Machine</i> dengan kedalaman purata 300mm dan lebar 150mm untuk tujuan pemasangan salur hujan ke sistem saliran yang berhampiran serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M	30		
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan lapisan hadkor serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	2		
E	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan <i>cold premix</i> serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M3	2		
	Kerja-Kerja Yang Berkaitan				
F	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan cat dua lapisan pada struktur besi sediaada di laluan pejalan kaki, tempat letak kereta dan motosikal serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	500		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

CADANGAN MENAIKTARAF SEBAHAGIAN BUMBUNG LALUAN PEJALAN KAKI, TEMPAT LETAK KERETA DAN MOTOSIKAL DI BANGUNAN IBU PEJABAT MBSJ, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/47

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-Kerja Akhiran Kerja-kerja kemasan akhir tapak termasuk membuang bahan sisa binaan keluar dari tapak dan memastikan kawasan pembinaan bersih seperti diarahkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>	BORONG			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					