

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
Jabatan Kejuruteraan					
SEBUTHARGA NO. : _____				BAHAGIAN 3	
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G2 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :					
TAJUK KERJA :					
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN					
DALAM REZAB JALAN DI JALAN PERSIARAN KUALA KALI, BUKIT SENTOSA					
<u>Nama & Alamat Syarikat</u> Tarikh Tutup Tawaran : Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari. 					
SENARAI KUANTITI					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S	1.0		
a)	Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
b)	Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S	1.0		
a)	Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive)				
b)	Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan (Seperti di lampiran)				
	Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S	1.0		
Jumlah dibawa ke hadapan					

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN					
DALAM REZAB JALAN DI JALAN PERSIARAN KUALA KALI, BUKIT SENTOSA					
0					
Nota <i>Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</i>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	<u>SKOP JALAN</u>				
	Skop menurap / membaharui permukaan jalan di lokasi yg diarahkan oleh Pegawai / Wakil Penguasa				
1	Skop bekal & menurap jalan berdasar BS 1621 termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m ² dan kerja merata premiks dgn jentera PAVER & disusuli 'PNEUMATIC TYRELL ROLLER & TANDOM 10 Tan. Skop termasuk 'trimming grass edge' sebelum mula kerja & mengadakan 'crossfall' dgn nisbah 1:40				
a)	Lapisan wearing course tebal 50mm ACWC (AC14) termasuk semburan 'tack coat' kadar 0.5 lit/m ² 1 sides	m ²	10,568		
	<u>KERJA AM - JALAN</u>				
2	Skop kerja bekal segala peralatan, bahan-bahan, jentera dan tenaga buruh untuk mengecat jalan jenis Hot Applied Thermoplastic serta membrshkn permukaan jalan seperti tercatat di dalam penentuan kerja dan arahan teknik jalan 2D/85. Kerja mengecat Roadmaking merangkumi semua jenis garisan kecuali Tulisan abjad. Kesemua garisan jalan tersebut hendaklah dicat setebal 3mm kecuali garisan transverse bar				
a)	Garisan Jalan (150mm lebar) di tepi jalan (2 sides) jenis 'broken or continuous single line'	m ²	200.0		
b)	Garisan Jalan (100mm lebar) di tengah jenis continuous single line	m ²	200.0		
c)	Garis simpang (300mm lebar) maks. 10m panjang ukuran (P=10m x L=0.3m x 1 nos)	m ²	3.0		
d)	i. Petak kuning Ukuran Panjang= 23m (P) x 0.6m (L) (lebar line) x 2 Side	m ²	27.60		
	ii. Petak kuning Ukuran Lebar= 8m (P) x 0.6m (L) (lebar line) x 2 Side	m ²	9.60		
		Jumlah di bawa ke hadapan			

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN					
DALAM REZAB JALAN DI JALAN PERSIARAN KUALA KALI, BUKIT SENTOSA					
0					
Nota <u>Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.</u>					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	iii. Petak kuning (Line x dalam petak) Ukuran Panjang= 25m (P) x 0.6m (L) (lebar line) x 2 side	m2	30.00		
e)	i. Trasverse Bar (5mm Tebal) Ukuran : 9m (P) x 0.3m (L) x 10 nos x 5 line 4 nos- Di kawasan bonggol 6 nos- Sebelum kawasan traffic light	m2	135.00		
f)	GARISAN PUTIH i..Single Arrow 3 arrow straight (sebelum traffic light) 6 arrow ke kanan (sebelum traffic light)	Nos	9.0		
	<u>Skop Ujian Ketebalan Lapisan Jalan yg diturap</u>				
3	Bekal peralatan dan pekerja untuk membuat ujian ketebalan premiks yg baru diturap termasuk kemuka lapuran ujian yg disahkan. Sampel yang diambil perlu dibawa ke makmal SIRIM/IKRAM	nos	16.0		
4	Membekal & mengecat bonggol jalan sedia ada dgn cat jenis 'hot applied thermoplastic' warna kuning putih berselang ukuran lebar 450mm mengikut spesifikasi dan kerja berkaitan .Anggaran panjang bonggol mengikut jalan tidak lebih 8m	nos	1.0		
JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					