

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA MEMBINA PEJALAN KAKI KERJA-KERJA POKOK</p> <p>A Kerja-kerja mencabut dan membongkar akar pokok termasuk membuang keluar dari tapak bina dan menimbus semula dengan tanah atau bahan yang sesuai sehingga sempurna serta membekalkan tenaga buruh, peralatan untuk memotong pokok dengan tangan tanpa loji berjentera serta membuang keluar semua batang, akar dan umbi-umbi pokok untuk pokok yang berukuran lebih 600mm dan tidak melebihi 1200mm mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakil P.P.</p> <p>B Kerja-kerja mencantas dahan satu (1) pokok tinggi lebih 3000mm sehingga 9000mm termasuk membuang keluar semua bahan buangan dari tapak bina serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>				
		NOS	35		
		NOS	10		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA LONGKANG Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit, simen mortar 1:1 termasuk kerja-kerja penggalian, pembersihan, membuang sisa keluar ke tempat dibenarkan, menghampar pasir, menimbus tanah, meratakan tanah (<i>top soil</i>) serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P :-</p>				
A	Longkang separuh bulat 300mm diameter	M	390		
B	Longkang bulat penuh 300mm diameter	M	320		
C	Kerja-kerja membekal dan membina tembok bata pasir 112mm tebal pada bahagian pejalan kaki dan dua-dua bahagian longkang beserta kemasimian plaster biasa untuk permukaan dinding seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	350		
D	Kerja-kerja membekal dan membina tembok bata pasir 225mm tebal pada bahagian dinding longkang utama beserta kemasimian plaster biasa untuk permukaan dinding seperti yang diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	270		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang penutup longkang konkrit Gred 15 bertetulang jenis <i>precast</i> panjang maksima 500mm tebal 75mm dan lebar mengikut kesesuaian di tapak seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	530		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</p> <p>KERJA-KERJA LALUAN PEJALAN KAKI Kerja-kerja Interlocking Paver</p> <p>A Kerja-kerja membuka <i>interlocking paver</i> sediaada (akan digunakan semula) dan menggali tanah serta membuang sisa penggalian ke tempat di tempat yang dibenarkan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>B Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan pasir setiap 50mm tebal selepas dipadatkan seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>C Kerja-kerja memasang semula <i>interlocking paver</i> sediaada seperti yang diarahkan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja Concrete Imprint Kerja-kerja Persediaan Tapak dan Penggalian</p> <p>D Kerja-kerja pembersihan tapak dan menggali tanah dengan kedalaman 100mm untuk menerima hadkor dan konkrit serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh P.P atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja Hadkor</p> <p>E Kerja-kerja membekal, meratakan dan memadatkan 100mm tebal lapisan hadkor dan dimampatkan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja Acuan Konkrit (Formwork)</p> <p>F Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit (<i>formwork</i>) pada bahagian sisi tidak melebihi 75mm tinggi seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja Besi (Reinforcement)</p> <p>G Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A10 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring termasuk pemasangan <i>spacer block</i> di bawah lapisan BRC dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja Konkrit</p> <p>H Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit ready mixed Gred 30 siap bancuh (<i>ready mixed</i>) ketebalan 75mm dengan menggunakan <i>vibrator/flat bar vibration machine (vibration concrete screed)</i> termasuk membuat kecerunan pada keliling <i>walkway</i> dan potongan <i>expansion joint</i> setiap 3meter panjang seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.</p>				
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA TURAPAN</p> <p>Kerja-kerja Kemas</p> <p>A Kerja-kerja membekal, merata dan menyiapkan kemas <i>concrete imprint</i> di atas lantai konkrit <i>walkway</i> serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p> <p>Kerja-kerja Rumput</p> <p>B Kerja-kerja membekal dan menanam rumput jenis <i>cowgrass</i> saiz 300mm x 300mm (<i>close turfing</i>) seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.</p>				
		M2	1,581		
		M2	1,785		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>KERJA-KERJA CAT JALAN Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
A	Garis lintasan pejalan kaki warna putih dengan lebar 6 atau 9 garisan lebar dan latar belakang hitam	SET	7		
B	Garis <i>Yellow Box</i> - 600mm lebar - <i>continous single solid line</i>	M	500		
	<p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>				
C	<i>Single arrow marking (straight arrow/turning arrow)</i>	NOS	32		
D	<i>Double arrow marking (turning & straight arrow/dual turning arrow)</i>	NOS	15		
E	Garis <i>stopline, chevron line</i> - 300mm lebar - <i>continous solid line</i>	M	450		
F	Garis tengah (<i>lane line</i>) 100mm lebar - <i>continous single solid line</i>	M	200		
G	Garis tengah (<i>centre line</i>) 100mm lebar - <i>1.00m stroke/1.70m gap</i>	M	1,000		
H	Garis sisi (<i>edge line/giveway line</i>) 150mm lebar - <i>continous single solid line, 300m stroke/300mm gap</i>	M	1,200		
J	Garis lintasan pejalan kaki warna putih dengan lebar 6 atau 9 garisan lebar dan latar belakang hitam	SET	2		
K	Kerja-kerja garisan jalan bewarna MERAH pada <i>chevron/hatching</i> menggunakan REFLECTORISED HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT mengikut arahan P.P atau wakil P.P dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M2	80		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA AKHIRAN Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/landksap yang rosak akibat kerja korekan dan lain-lain sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					