



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/CP/23/2016**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOLAM TAKUNGAN DI SUNGAI SIREH, KG. RAJA UDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **09 JUN 2016** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukul			
2	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja	Pukul			
3	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan.				
a	Kolam Takungan Sg Sireh	Pukul			
b	Kolam Takungan Sri Perantau	Pukul			
4	Kerja-kerja ukur 'Setting Out' dan 'As Built' pelan (cross section interval 50m) oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa. (2 Lokasi)	No	2		
5	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan Kolam Takungan Banjir menggunakan jentera Amphibious Excavator termasuk membawa keluar sisa korekan ke tempat pembuangan pemborong sendiri yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya (Kedalaman Korekan = 0.5 meter)				
a	Kolam Takungan Sg Sireh	M3	4,500		
b	Kolam Takungan Sri Perantau	M3	6,000		
6	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai mengikut kelebaran sungai dan parit				
a	Parit Borrowpit Sg Sireh	M	400		
b	Parit Sg Sireh (Kiri dan kanan tebing parit)	M	700		

c	Parit Sri Perantau	M	400		
d	Parit Kg Keretapi	M	2,800		
7	Mengadakan segala peralatan kerja, jentera lori dan pekerja untuk mengangkut keluar tanah korekan berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dalam lingkungan 5km.				
a	Parit Borrowpit Sg Sireh	M	400		
b	Parit Sg Sireh	M	700		
c	Parit Sri Perantau	M	400		
d	Parit Kg Keretapi	M	2,800		
8	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>soft copy</i> (pendrive).	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....10.....minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
