

Dokumen Meja Terkawal

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF DUA (2) PERMUKAAN GELANGGANG BADMINTON DI USJ 13/2 DAN PERMUKAAN DUA (2) GELANGGANG BADMINTON DI USJ 16/3 SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA MENAIKTARAF GELANGGANG BADMINTON DI USJ 13/2 DAN USJ 16/3</b>				
	<b>Kerja-kerja Persediaan Tapak</b>				
A	Kerja-kerja memecah ( <i>chipping</i> ) lapisan lantai asal yang rosak, memecah serta membersihkan sehingga sempurna dan menyadak semua sambungan untuk permukaan baru seperti diarahkan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	525		
	<b>Kerja-kerja Acuan Konkrit (<i>Formwork</i>)</b>				
B	Kerja-kerja menyediakan acuan konkrit ( <i>formwork</i> ) pada bahagian sisi secara menegak melebihi 150mm dan tidak melebihi 250mm tinggi untuk membina <i>slab</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M	130		
	<b>Kerja-kerja Besi (<i>Reinforcement</i>)</b>				
C	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memasang kepingan jejaring No.A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 200mm x 200mm, beratnya 6.16kg setiap meter persegi termasuk pemasangan <i>spacer block</i> di bawah lapisan BRC dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	525		
	<b>Kerja-kerja Konkrit</b>				
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan konkrit Gred 25 (1:1 1/2:3 - 20mm agg) untuk lantai dengan ketebalan 100mm dengan menggunakan <i>vibrator/flat bar vibration machine (vibration concrete screed)</i> termasuk membuat kecerunan pada keliling gelanggang seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P. (Sila rujuk Lukisan Terperinci)	M3	53		
	<b>Kerja-kerja Tiang</b>				
E	Kerja-kerja membekal, memotong, membentuk, mengimpal dan memasang tiang badminton saiz 50mm diameter termasuk lain-lain kelengkapan pada tiang serta mengecat tiang seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	Nos	8		
<b>JUMLAH DIBAWA BELAKANG :</b>					

Dokumen Meja Terkawal

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF DUA (2) PERMUKAAN GELANGGANG BADMINTON DI USJ 16/3 DAN PERMUKAAN DUA (2) GELANGGANG BADMINTON DI USJ 16/3 SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b>				
	<b>Kerja-kerja Mengecat</b>				
A	Kerja-kerja menyediakan permukaan dan menyapau satu (1) lapisan primer <i>Kansai Sureseal 2005SF</i> atau yang setaraf sehingga sempurna seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	525		
B	Kerja-kerja mengecat dan menyapu dua (2) lapisan cat lantai gelanggang jenis <i>Seamaster Paint Tora</i> atau yang setaraf dengan campuran pasir halus pada kemasan gelanggang mengikut spesifikasi yang ditetapkan sehingga sempurna seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	525		
C	Kerja-kerja mengecat dan menyapu dua (2) lapisan cat untuk garisan gelanggang dengan kelebaran minima 50mm mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	399		
	<b>Kerja-kerja Rumput</b>				
D	Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan 25mm tebal tanah baja yang diluluskan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	130		
E	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat-rapat ( <i>close turfing</i> ) berukuran lebih kurang 300mm x 300mm dan dari kualiti serta tebal yang diluluskan. Rumput hendaklah disiram setiap hari sehingga ke peringkat yang memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3 bulan hendaklah diganti semula oleh pihak kontraktor atas perbelanjaannya sendiri serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakil P.P.	M2	130		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF DUA (2) PERMUKAAN GELANGGANG BADMINTON DI USJ 16/3 DAN PERMUKAAN DUA (2) GELANGGANG BADMINTON DI USJ 16/3 SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN**

Dokumen Meja Terkawal

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
A	<p><b>KERJA-KERJA AKHIRAN DAN PEMBERSIHAN TAPAK</b>                      Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain berkaitan ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta pembaikan semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak.</p>	Borong	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					