



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P23/30/2016**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING BORROWPIT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG SEMENTA DAERAH KLANG, SELANGOR.

Tawaran ditutup pada **08 OGOS 2016** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja jenis Workmen Compensation dan Public Liability sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan Kos pengangkutan jentera ke tapak kerja.	Pukal			
3	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan.	Pukal			
4	<u>BATU SANGKAR (GABION) - 100M PANJANG</u> Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran 100mm dia x 4.5m panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	Bil	1000		
5	Membekal, meletak dan menyusun 2m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Mengikut pelan yang disertakan).	Bil	100		
6	Membekal, meletak dan menyusun 1m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Mengikut pelan yang disertakan).	Bil	200		

7	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. (Mengikut pelan yang disertakan).	M2	400		
8	Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile di belakang gabion serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M3	300		
9	Membekal, menghantar, merata dan memadatkan crusher run " 225mm tebal" bagi membaiki jalan sediaada yang rosak akibat kerja-kerja pembinaan termasuk kerja-kerja premix " 50mm ACWC"serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M2	400		
10	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....10.....minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
