

Dokumen Meja Terkawal

JABATAN LANDSKAP
MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

BAHAGIAN -

SEBUTHARGA NO. : MPHSHL : /2024

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor yang berdaftar dengan Majlis untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2024

Nama & Alamat Syarikat



BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1.0	PERSEDIAAN AWALAN				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam	Pukal			
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Laporan Kemajuan, Gambar Projek dan yang berkaitan b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam dengan secukupnya :- i. papan tanda keselamatan, penghadang atau lain - lain keperluan mengikut keperluan semasa dan spesifikasi Majlis ii. Penyediaan peralatan keselamatan yang bersesuaian semasa kerja - kerja pembaikan dilaksanakan. d. Gambar kemajuan kerja, sebelum, semasa dan selepas kerja - kerja dilaksanakan	Pukal			
1.3	Menyediakan kos kerja awalan tapak sedia ada bagi keperluan kontrak kerja seperti berikut : i. Menyediakan tong RORO (Roll on Roll Off) yang bersesuaian bagi persediaan membuang sisa binaan baru atau sedia ada atau bendasing, atau peralatan yang telah rosak dan kerja - kerja berkaitan ii. Kos pelupusan sisa ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan MPHS iii. Kos kawalan elak kerosakan ke atas perabot & perkakas sedia ada semasa kerja dilaksanakan. iv. Pembersihan tapak sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan kerja.	Pukal			
1.4	Melantik Juruperunding Sivil dan Struktur (C&S) yang bertauliah bagi kerja-kerja merekabentuk dan mengesahkan rekabentuk struktur berbumbung serta mengemukakan pelan berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai atau wakilnya. i. Lukisan Pelan Keseluruhan ii. Lukisan Pelan Perincian & Pembinaan iii. Lukisan Siap Bina	Pukal			

JUMLAH BQ1 DI BAWA KE RINGKASAN

BQ 1 - 1/1

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

Dokumen Meja Terkawal

JABATAN LANDSKAP
MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2024

BQ 2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENAIKTARAF BUMBUNG GELANGGANG SEDIA ADA

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
2.0	MEMBEKAL DAN MENAIKTARAF BUMBUNG GELANGGANG SEDIA ADA Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang bersesuaian dan mencukupi bagi kerja - kerja membongkah, mengganti, membekal, membina dan menyiapkan kerja - kerja baik pulih kerosakan berkaitan serta sisa binaan hendaklah dibuang ke dalam tong RORO dan dilupuskan ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak Majlis. Nota : i. Kerja-kerja termasuklah membongkah, memotong dan mengorek tanah pada kedalaman tertentu bagi kerja penanaman tiang dan melupuskan sisa yang memberi ancaman keselamatan ke tempat pembuangan sampah MPHS atau tempat perlupusan yang dibenarkan oleh jabatan. ii. Sebarang sisa-sisa binaan hasil daripada kerja-kerja semasa hendaklah dibuang ke tempat pembuangan sampah MPHS atau tempat perlupusan yang dibenarkan oleh jabatan. iii. Kerja-kerja pemasangan semula mestilah menggunakan kaedah yang diakui benar oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya atau SIRIM atau CPSI bertauliah. Lokasi : Gelanggang Futsal Taman Tanjak Ukuran bumbung akan bina : 22m X 38m				
2.1	KERJA-KERJA PEMBERSIHAN Menyediakan tenaga kerja, jentera, mesin dan peralatan yang mencukupi untuk kerja-kerja mengorek dan membongkah tiang lampu lama termasuk skop kerja melupuskan lampu limpah dan pendawaian lama seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	pukal			
2.2	KERJA - KERJA PEMASANGAN TIANG UTAMA i. Kerja - kerja membekal, membina dan menyiapkan concrete footing menggunakan konkrit gred 30, tetulang BRC A10 dan besi Y25 termasuk kerja merangka serta kerja lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. Berukuran : 1500mm x 1500mm x 1200mm ii. Kerja-kerja membina dan menyiapkan konkrit sambungan antara footing 450mm x 450mm menggunakan konkrit gred 30 dan bertetulang BRC A10 dan besi Y25 dan kerja-kerja berkaitan sehingga siap mengikut arahan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. iii. Kerja-kerja membina dan menyiapkan 'l beam' channel column dengan saiz 250mm x 250mm x 12mm tebal x 6500mm tinggi dipasang pada permukaan konkrit menggunakan base plate, bolt dan nut lengkap dengan cat 2 lapisan anti karat termasuk kerja lain yang berkaitan sehingga siap mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil m set	10 68 10		
JUMLAH BQ2 1/2 DI BAWA KE HADAPAN					

BQ 2 - 1/2

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

Dokumen Meja Terkawal

JABATAN LANDSKAP
MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2024

BQ 2 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENAIKTARAF BUMBUNG GELANGGANG SEDIA ADA

BIL	BUTIRAN	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
JUMLAH BQ 2 1/2 DIBAWA KE HADAPAN					-
2.3 KERJA - KERJA PEMASANGAN STRUKTUR BUMBUNG					
i.	Menyedia dan bina kerangka, kekuda, rod pengikat, kimpal untuk kerja set struktur bumbung besi utama gelanggang serta kerja-kerja kemasan sehingga siap seperti lukisan rekabentuk yang disediakan oleh Sivil yang dilantik dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	840		
ii.	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak berketinggi 0.42mm (BMT) Profile untuk bumbung C Channel, rabung, pemasangan besi pengukuh angin termasuk insulation tahan haba dan semua peralatan tambahan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang atau pembekal yang dicadangkan oleh Juruperunding Sivil dilantik dan diluluskan oleh Pengawai Penguasa atau wakilnya.	m2	840		
iii.	Kerja - kerja membekal dan memasang tebar latar & 'metal cladding, dari jenis metal deck 0.48mm tebal yang dipasang di sisi atap tinggi 2000mm termasuk kerangka, kekuda, rod, C Channel, rabung dan pemasangan besi pengukuh angin mengikut pembekal yang dicadangkan oleh Juruperunding Sivil dengan diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	240		
iv.	Kerja-kerja membekal dan memasang 205mm X 125mm talang cucur atap (eaves gutter) petak dari jenis UPVC, 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelipat pateri termasuk pendakap pada jarak setiap 900mm dari pusat ke pusat serta segala aksesori kelengkapan yang disambung ke saluran paip air hujan dan kerja lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. Nota : Panjang 3800mm di sebelah kiri dan kanan struktur bumbung	m	76		
v.	Membekal dan memasang 80mm diameter salur tegak air hujan jenis uPVC BS 4576 panjang 6500mm dengan sambungan soket dan dipasang pada tiang besi dengan bolt dan pendakap termasuk liku serta sambungan ke longkang perimeter termasuk kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	bil	4		
JUMLAH BQ2 DI BAWA KE RINGKASAN					-

BQ 2 - 1/1

Nota : Semua Kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak

Dokumen Meja Terkawal

JABATAN LANDSKAP
MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA-KERJA MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG FUTSAL TAMAN TANJAK, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2024

RINGKASAN

Item	Keterangan	Muka Surat		JUMLAH
1	BQ 1 PERSEDIAAN AWALAN	BQ1 - 1/1		-
2	BQ 2 KERJA - KERJA MEMBINA BUMBUNG GELANGGANG	BQ2 - 2/2		-
	JUMLAH KESELURUHAN KONTRAK			-

- (I) Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan
- (II) Tenaga kerja yang diperlukan;
- (III) Tempoh kerja yang ditawarkan adalah selama 8 minggu.

Dibawah dan tertakluk kepada penyebutharga,syarat-syarat Am sebutharga dan pelan-pelan, saya yang bertandatangan dibawah ini adalah dengan ini menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah wang pukal sebanyak:

(Ringgit Malaysia:.....)

.....SAHAJA)

Tempoh siap kerja : Minggu