

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BK 2/1, BK 2/2, BK 2/2A, BK 2/2B, BK 2/3, BK 2/4A, BK 2/5A, BK 2/6A, BK 2/7, BK 2/8, BK 2/9, BK 2/9A, BK 2/9B, BK 2/10, BK 2/10A, BK 2/10B, BK 2/11, BK 2/12, BK 2/12A, DAN JALAN BK 2/12B, BANDAR KINRARA SEKSYEN 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
A1	<p><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></p> <p>Menyediakan perkara-perkara berikut :</p> <p>Perlindungan Takaful / Perlindungan Insurans</p> <p>A Polisi Takaful / Insurans Tanggungan Awam (iaitu Insurans / Takaful terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan harta benda)</p> <p>B Polisi Takaful/Insurans Kerja</p> <p>C Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans.</p> <p>Menyediakan Bon Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>) :</p> <p>D Bank / Islamic Bank / BPIMB / Insurans / Takaful atau Jaminan Syarikat Kewangan*</p> <p>E Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)* * Potong mana yang tidak berkenaan</p> <p>Peralatan</p> <p>F Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan semua kemudahan/ kelengkapan yang bersesuaian untuk pihaknya bagi mengendalikan urusan di tapak di dalam tempoh kontrak. (Sila rujuk Preamble - Bil 1 (A, B, C, D, E, F, G), Bil 2 (A, B)</p> <p>Papan Tanda Projek</p> <p>G Bekal dan pasang satu (1) papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak.</p>	
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN (RM) :		

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BK 2/1, BK 2/2, BK 2/2A, BK 2/2B, BK 2/3, BK 2/4A, BK 2/5A, BK 2/6A, BK 2/7, BK 2/8, BK 2/9, BK 2/9A, BK 2/9B, BK 2/10, BK 2/10A, BK 2/10B, BK 2/11, BK 2/12, BK 2/12A, DAN JALAN BK 2/12B, BANDAR KINRARA SEKSYEN 2, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI BELAKANG (RM) :	
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM (SAMB.)</u>	
	Keselamatan Lokasi Kerja	
A	<p>Menyediakan satu pelan skematik sistem penyuraian trafik melalui Pelan Pengurusan Trafik - PPT (<i>Traffic Management Plan</i>) yang mengandungi perkara berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan tanda tunjuk arah (<i>diversion signboard</i>) 2. Papantanda 'AWAS' 3. Papan tanda amaran (<i>warning signboard</i>) 4. Papan tanda hadlaju 5. Papan tanda elektronik 6. Kon trafik baru lengkap dengan pemantul cahaya (jarak maksima antara kon ialah 5m setiap satu) 7. <i>New Jersey Barrier</i> warna merah dan putih baru 8. <i>Amber colour blinker light</i> baru (setiap 10m) 9. <i>Red colour tube light</i> baru 10. Set lampu limpah baru (kerja waktu malam) 11. Set generator (kerja waktu malam) 12. <i>Red and white hazard tape</i> 13. Pengawal lalu lintas berbendera 	
B	<p>Menyediakan satu kumpulan pengawal/penyurai trafik yang akan menyusun semua peralatan trafik dan mengawal lalulintas dilokasi kerja sepanjang kerja dijalankan. Kumpulan ini perlu dibekalkan dengan peralatan keselamatan seperti topi keselamatan, vest keselamatan (hijau sahaja), kasut keselamatan, <i>red light tube batton</i>, alat perhubungan (<i>walkie talkie</i>) dan lain-lain keperluan berkaitan untuk tugas ini.</p>	
C	<p>Kerja-Kerja Persediaan Awal Tapak</p> <p>Kos penyewaan kenderaan / pengangkutan oleh pihak kontraktor bagi menghantar ke tapak serta mengeluarkan dari tapak peralatan / mesin / jentera / loji seperti berikut mengikut kesesuaian penggunaannya ditapak. (Sila rujuk <i>Preamble</i> Bil (A) Bil 4 (A,B,C, D)</p>	
D	<p>Laporan Bergambar</p> <p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan selepas kerja dijalankan di tapak. Penyediaan tuntutan bayaran lengkap dengan gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilidkan, diserahkan semasa membuat tuntutan pembayaran lengkap dengan</p>	
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER (RM) :	