


MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR					
Jabatan Kejuruteraan					
					BAHAGIAN 3
SEBUTHARGA NO. : _____					
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G1 (CIDB) berserta sijil SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :					
TAJUK KERJA :					
CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI JALAN BERLIAN 3D DAN 4B LEMBAH DAMAI DAN SEBAHAGIAN PERUMAHAN KG. AIR PANAS					
Nama & Alamat Syarikat					
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> JABATAN KEJURUTERAAN MPHS Pengesahan Pejabat </div>					
					
Tarikh Tutup Tawaran :					
Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.					
Tempat : Jabatan Kejuruteraan MPHS.					
SENARAI KUANTITI					M/Surat : 1 / 2
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	PERSEDIAAN AWALAN				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S			
a)	Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
b)	Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S			
a)	Laporan Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive)				
b)	Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan				
c)	Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
4	Kos utk alih, tanggal, buka & bawa keluar tumbuhan pokok, binaan yg halang skop kerja & spt diarahkan iaitu di semua lorong belakang lokasi tersebut	L.S			
Jumlah dibawa ke hadapan					

**CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN
DI JALAN BERLIAN 3D DAN 4B LEMBAH DAMAI DAN SEBAHAGIAN PERUMAHAN KG. AIR PANAS**

Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.

Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
	SKOP PEMBINAAN PARIT / LONGKANG				
5	<u>Skop kerja baiki / penggantian parit sedia ada seperti yang diarah kan di beberapa lokasi seperti :</u>				
a)	Bekal jentera yg bersesuaian untuk kerja mengorek permukaan tanah termasuk memecah parit sedia ada , mengadakan grediant saluran korekan sehingga ukuran 1.5m(L) X 1.5(D)	m/run	710.0		
a)	Bekal & bina parit konkrit BD saiz 305mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	500.0		
a)	Bekal & bina parit konkrit BD saiz 385mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	200.0		
a)	Bekal & bina parit culvet saiz 900mm termasuk lapisan dasar konkrit 100mm tebal & yg berkaitan	m/run	10.0		
6	Skop tambak balik tanah di bahagian sisi dinding dari sumber yg dibenarkan termasuk kerja-kerja pemadatan sehingga ke paras atas dinding dan seperti yg ditetapkan.	m/run	710.00		
7	Bekal & bina lapisan dasar konkrit 1:3:6 utk dinding sisi parit setebal 150mm dan kerja berkaitan.	m3	79.9		
8	Bekal, bina dinding `sand bricks' setebal 230mm & melepai kemas dinding luar & bina w/holes 0.07m g/p	m2	150.0		
9	Bekal & bina dinding batu pejal (rubble wall) tebal purata 450mm termasuk bina w/holes 0.07m g/p & buat mortar pengikat batu dgn kemas (25mm tebal).	m3	200.0		
10	<u>Bekal & membina `bricksump' dari jenis sand brick termasuk kerja melepai kemas permukaan luar, bina dasar konkrit utk tapak dan kerja berkaitan.</u>				
a)	Saiz bricksump sehingga 1m x 1m x 1.5m (Dalam)	nos	3.0		
11	Bekal & bina R.C Slab (Cast in-situ) G15 utk laluan merentas longkang / parit berukuran 1.2m Lebar x 1.2m Panjang dgn ketebalan 75mm termasuk kerja pasang acuan papan, tetulang Y10-Y12 dgn bilangan yang secukupnya dan membina asas tapak konkrit dan kerja berkaitan.	nos	5.0		
JUMLAH BESAR DI BAWA KE RINGKASAN HARGA					