

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU LIMPAAH ( HIGH MAST) JENIS LED DI MINI STADIUM  
KOMPLEKS SUKAN 3K SUBANG JAYA BAGI TAHUN 2024 UNTUK MAJLIS BANDARAYA  
SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA MERENTANG KABEL DI DALAM TIANG</b>				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang FLAT KABEL 2.5mm (10C) berwarna hitam lengkap dengan perlindungan serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penguasa. ( <b>Kerja-kerja ini termasuk tenaga buruh dan penyediaan jentera <i>skylift, crane</i> untuk memasangn flat kabel</b> )	M	280		
B	Kerja-kerja aiming bagi menentukan kedudukan lampu termasuk menyediakan keputusan aiming ( <i>illuminance value on football field</i> ) serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil pegawai penquasa.	Lot	4		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Feeder Pillar</i> bagi penyimpanan <i>LED Driver</i> sejumlah 10 unit ( 7 unit dipasang dan 3 unit bagi ruang simpanan) lengkap dengan pendawaian elektrik serta susunan teratur. <i>Feeder Pillar</i> ini perlu lengkap bersama footing dan sistem perlindungan kilat dan pbumian dan <i>feeder pillar</i> ini perlu dicat mengikut tema serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan pegawai penquasa atau wakil pegawai penquasa.	Unit	4		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM):</b>					