

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR Jabatan Kejuruteraan					
SEBUTHARGA NO. : _____			BAHAGIAN 3		
Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor berlesen G1 (CIDB) berserta siji SPKK yang masih sah tempoh & berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutbarga kerja seperti berikut :					
TAJUK KERJA : CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN DI SEBAHAGIAN JALAN KEMBOJA 4B/1, BUKIT SENTOSA					
Nama & Alamat Syarikat					
Tarikh Tutup Tawaran : Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.					
					
SENARAI KUANTITI					M/Surat : 1 / 2
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
PERSEDIAAN AWALAN					
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja spt berikut :	L.S			
	a) Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
	b) Insuran Tanggungan Awam.				
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja spt berikut :	L.S			
	a) Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. termasuk laporan softcopy (pendrive)				
	b) Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan				
	c) Papan tanda kerja sementara serta kon keselamatan dgn bilangan tidak kurang 15 unit termasuk skop kawalan lalulintas utk setiap operasi kerja di tapak.				
3	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yang dibenarkan.	L.S			
4	Kos utk alih, tanggal, buka & bawa keluar tumbuhan pokok, binaan yg halang skop kerja & spt diarahkan iaitu di semua lorong belakang lokasi tersebut	L.S			
SKOP PEMBINAAN PARIT / LONGKANG					
Skop kerja baik / penggantian parit sedia ada seperti yang diarahkan di beberapa lokasi seperti :					
1	Kerja-kerja menggali dan membuang tembok longkang sedia ada tidak melebihi 1500mm ukuran termasuk membuang sisa di tempat yang dibenarkan oleh pegawai penguasa.				
	i) Dengan Jentera	M3	400.00		
2	LEAN CONCRETE Kerja-kerja membekal dan memadat konkrit tidak bertulang (Site Mixed) gred 15 (1:2:4-9mm) 75mm purala tebal lantai atau batu baur (ikut kesesuaian tanah) untuk tapak asas longkang. {Lean Concrete}	M2	200.00		
3	REINFORCEMENT Kerja-kerja membekal, memasang, membengkok dan memotong kepingan jejaring (BRC) No. B7 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 200mm, beratnya 4.53kg setiap meter persegi.	M2	400.00		
Jumlah dibawa ke hadapan					

CADANGAN MEMBAIKPULIH PARIT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM REZAB JALAN					
DI SEBAHAGIAN JALAN KEMBOJA 4B/1, BUKIT SENTOSA					
Nota Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur di tapak untuk pengesahan Arahan Penguasa (AP) dan kuantiti akhir adalah tertakluk kepada pengukuran semula di peringkat akhir / siap kerja.					
Bil.	Keterangan Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
		Jumlah dari m/surat sebelah			
4	FORMWORK Kerja-kerja membekal, memotong dan memasang acuan konkrit daripada papan tidak berketam pada muka-muka yang pugak (Vertical) termasuk kerja-kerja menanggal dan membuang. i. 1 kali penggunaan	M2	400.00		
5	KONKRIT Kerja-kerja membekal, menuang dan memadat konkrit Ready Mixed/tuang disitu gred 20 bertetulang tuang disitu untuk lantai dan tembok longkang tebal 100mm/150mm/Ready Mixed /tuang disitu. i. 200mm tebal (Ready Mix)	M2	400.00		
6	LONGKANG JENIS TEMBIKAR (CLAY) Kerja-kerja membekal dan memasang longkang jenis separuh bulatan jenis tembikar bergilap (HRGW) dan di sambung dengan simen motar 1:3 saiz :- ii. 300mm	M	200.00		
7	Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah di kedua-dua belah tembok longkang serta kerja memadat termasuk kerja-kerja merapi tenaga dengan buruh.	M3	400.00		
8	SUMP Kerja-kerja membina lurang tidak lebih 1200mm dalam termasuk penggalian membentuk 100m asas konkrit (1:3:6-38mm) membuat rusuk (Benching) dan saluran-saluran membina 115mm dinding bata berlepa simen motar (1:3) dinding bahagian dalam dialas dengan 12mm tebal lepa simen dan pasir. iv. 1200mm x 1200mm	NOS	1.00		
9	WEEPHOLES Kerja-kerja membekal dan memasang paip UPVC sebagai lubang titisan (Weepholes) 305mm panjang termasuk litupan batu dan pasir bersih di satu hujung. (SETIAP 5M) i. 50mm	NOS	40.00		
10	KERJA-KERJA PEMBINAAN SALIRAN CERUN Kerja-kerja membina U drain/Cascade Cast In-Situ bersaiz 0.6m(L) x 0.6m(T) dengan (site mixed) Grade 25(1:2:4-25/38) 100mm purata tebal lantai diperkuatkan dengan kepingan jejaring (BRC) No. B7 serta kotak bentuk dan kerja penggalian termasuk weephole mengikut keperluan tapak. (20m kiri 20m kanan)	M	40.00		
11	STRUCT Kerja-kerja membekal dan membina Struct konkrit bertetulang 4Y12, R6 150mm c/c termasuk menuang konkrit Gred 20 dan memasang papan acuan termasuk menanggal dan membuang serta dibina setiap 3m c/c panjang dengan kelebaran bersaiz : i. 300mm	Nos	66.00		
JUMLAH BESAR DI BAWA KE BORANG SEBUT HARGA					