

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 6B/1, BK 6B/1A, BK 6B/1B, BK 6B/1C, BK 6B/1D, BK 6B/1E, BK 6B/2, BK 6B/3, BK 6B/4, BK 6B/5, BK 6B/6, BK 6B/7A, BK 6B/7B, BK 6B/7C, BK 6B/8, BK 6B/9, BK 6B/9A, BK 6B/10, BK 6B/11, BK 6B/11A, BK 6B/11B, BK 6B/11C, BK 6B/11D, BK 6B/12DAN BK 6B/13, BANDAR KINRARA, PUCHONG SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><u>Kerja - Kerja Jalan</u></p> <p>Kerja-kerja pra - turapan jalan</p> <p>B Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p>Kerja-kerja turapan jalan</p> <p>D Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous prime coat jenis RS-1K disembur pada kadar 0.25-0.55 liter/m2 seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R))</p>				
		M2	47,155		
		M2	47,155		
		M2	47,155		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 6B/1, BK 6B/1A, BK 6B/1B, BK 6B/1C, BK 6B/1D, BK 6B/1E, BK 6B/2, BK 6B/3, BK 6B/4, BK 6B/5, BK 6B/6, BK 6B/7A, BK 6B/7B, BK 6B/7C, BK 6B/8, BK 6B/9, BK 6B/9A, BK 6B/10, BK 6B/11, BK 6B/11A, BK 6B/11B, BK 6B/11C, BK 6B/11D, BK 6B/12 DAN BK 6B/13, BANDAR KINRARA, PUCHONG SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Cat Jalan</p> <p>A Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p> <p>B Single arrow marking</p> <p>C Double arrow marking</p> <p>D Garisan 'BERHENTI' 150mm lebar - continous single solid line</p> <p>E Garisan Tengah (centre line - single broken line)) 100mm lebar -1.00 m stroke / 1.0m gap</p>				
		BORONG	-		
		NOS	87		
		NOS	50		
		M2	14		
		M	6,678		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 6B/1, BK 6B/1A, BK 6B/1B, BK 6B/1C, BK 6B/1D, BK 6B/1E, BK 6B/2, BK 6B/3, BK 6B/4, BK 6B/5, BK 6B/6, BK 6B/7A, BK 6B/7B, BK 6B/7C, BK 6B/8, BK 6B/9, BK 6B/9A, BK 6B/10, BK 6B/11, BK 6B/11A, BK 6B/11B, BK 6B/11C, BK 6B/11D, BK 6B/12DAN BK 6B/13, BANDAR KINRARA, PUCHONG SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				-
A	<p>Garisan atas Bonggol 600mm lebar 5 garisan setiap bonggol</p>	SET	10		
B	<p>Tranvers Bar/ Speed Breaker Jenis B 450mm lebar/ 3.5m panjang - 5 garisan / set</p>	SET	20		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :				-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 6B/1, BK 6B/1A, BK 6B/1B, BK 6B/1C, BK 6B/1D, BK 6B/1E, BK 6B/2, BK 6B/3, BK 6B/4, BK 6B/5, BK 6B/6, BK 6B/7A, BK 6B/7B, BK 6B/7C, BK 6B/8, BK 6B/9, BK 6B/9A, BK 6B/10, BK 6B/11, BK 6B/11A, BK 6B/11B, BK 6B/11C, BK 6B/11D, BK 6B/12 DAN BK 6B/13, BANDAR KINRARA, PUCHONG SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja Perabot Jalan Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papan tanda BERHENTI	NOS	33		
B	Papan tanda BONGGOL	NOS	20		
C	Papan Tanda NAMA JALAN MBSJ 1 tiang- 1 arah - 2 muka	NOS	36		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 6B/1, BK 6B/1A, BK 6B/1B, BK 6B/1C, BK 6B/1D, BK 6B/1E, BK 6B/2, BK 6B/3, BK 6B/4, BK 6B/5, BK 6B/6, BK 6B/7A, BK 6B/7B, BK 6B/7C, BK 6B/8, BK 6B/9, BK 6B/9A, BK 6B/10, BK 6B/11, BK 6B/11A, BK 6B/11B, BK 6B/11C, BK 6B/11D, BK 6B/12DAN BK 6B/13, BANDAR KINRARA, PUCHONG SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :					-