

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	JUMLAH (RM)
F	<p>MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU LIMPAH SERTA KELENGKAPAN</p> <p>Membekal dan memasang lampu limpah serta kelengkapan lampu berkaitan dan peralatan kawalan terbina dan mentol Halida Logam (HPI), 250V spesifikasi IP66 yang dinyatakan di dalam senarai kuantiti. Setiap jenis lampu limpah yang dihargaikan mestilah peralatan elektrik yang mempunyai jaminan kualiti seperti dibawah dengan kelulusan SIRIM dan EMAL (JKR) atau setaraf</p> <p>(Katalog produk dan sijil kelulusan perlu dilampirkan bersama sebelum pemasangan di tapak)</p>		
A	<p>250 watt berwarna hijau</p>	nos	280.00
	<p>KERJA-KERJA MERENTANG KABEL</p> <p>Membekal, memasang, menyambung & memateri penghujung kabel lengkap dengan aksesori yang berkaitan pemasangan termasuk harga tenaga kerja dan bahan.</p>		
B	2.5 mm Twin Flat Kabel (Merah/Hitam)	M	12.00
C	1 x 16 mm + 1 x 25 mm	M	18.00
D	3 x 16 mm + 1 x 25 mm	M	25.00
E	Stay Wire / Steel Wire	M	30.00
	<p>KERJA-KERJA MENANGGAL , MEMBUKA DAN MENGHANTAR KE STOR ELEKTRIK, MBSJ</p> <p>Menanggal, membuka dan menghantar serta mengemaskini kabel</p>		
F	Lampu hiasan/lampu limpah/kabel/stay wire ke atas tiang konkrit atau tiang keluli.	Set	450.00
G	Lampu hiasan/lampu limpah/kabel/stay wire ke atas bangunan atau pokok.	Set	450.00
H	Membekal dan memasang weatherproof PVC Junction Box 4" x 6" pada tiang sediaada untuk sambungan kabel-kabel lampu hiasan mengikut	Set	60.00