



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P33/46/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENGOREK DI KOLAM SRI MUDA TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **24 MEI 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	<u>KERJA PERMULAAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
1.2	Penyediaan "Bon Pelaksanaan" bagi jaminan kepada kerja-kerja yang terlaksana kepada harga sebutharga melebihi RM 200,000.00	Pukal			
1.3	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
2	<u>PENGUKURAN</u>				
2.1	Kerja-kerja ukur "Existing Condition", As-Built Pelan" (Cross Section Interval 50m) dan Pre Com Plan Bagi kolam takungan yang akan di korek oleh jurukur Bertauliah mengikut arahan pegawai penguasa atau wakilnya.	No	1		
3	<u>KERJA PENGOREKAN</u>				
3.1	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Amphibios Excavator atau jentera yang sesuai bagi menjalankan kerja-kerja mengorek dan mendalamkan kolam takungan banjir (Jentera perlu dilapik sekiranya berada dipermukaan Primex bagi tidak berlaku kerosakan) Keluasan kolam : 34,000m ² Kedalaman Korekan : 1m	m ³	34,000		

3.2	<p>Mengadakan jentera dan lori bagi membawa keluar sisa korekan dari kolam takungan ke tempat pembuangan pemborong sendiri atau tempat yang dibenarkan termasuk kerja yang dibenarkan (kerja-kerja tersebut perlu mengambikira kerja meratakan tanah tersebut)</p>	m3	34,000		
3.3	<p>Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai bagi menjalankan kerja-kerja mengorek/membersih parit dari pintu air hingga ke kolam takungan sri muda dengan jarak 800m (bagi laluan jalan raya diwajibkan menggunakan pelapik plat besi dan alatan yang bersesuaian bagi mengelak kerosakan jalan)</p>	m3	5,200		
3.4	<p>Mengadakan jentera dan lori bagi membawa keluar sisa korekan dari parit U-drain ke tempat pembuangan pemborong sendiri atau tempat yang dibenarkan termasuk kerja yang dibenarkan (kerja-kerja tersebut perlu mengambikira kerja meratakan tanah tersebut)</p>	m3	5,200		
4.0	<p>Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).</p> <p>nota: Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki.</p>	pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 03 Bulan.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
