

JABATAN KERJA RAYA SABAK BERNAM

TAJUK :

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN LUBUK PUSING , SEKSYEN 0.00 HINGGA SEKSYEN 2.10 DAERAH SABAK BERNAM, SELANGOR.

RUJUKAN LUKISAN :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| i.) Peta Jalan Daerah Sabak Bernam | iv) Arahan Teknik Jalan 2D/85 Fig 24 |
| ii) Arahan Teknik Jalan 2C/85 Fig 5-13 | v) Lukisan KPKR/J/R/STD/AM 204 |
| iii) Arahan Teknik Jalan 2D/85 Fig 1 (Rural) | |

Sebut Harga: JKR SB . No : 52 / 2016

(Semua kuantiti adalah kuantiti sementara dan tertakluk kepada pengukuran akhir)

Bil	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti Sementara	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN				
	a) Polisi-polisi Insuran bagi Workmen Compensation dan	L/Sum		L/Sum
	b) Bon Perlaksanaan / Wang Jaminan Perlaksanaan	L/Sum		L/Sum
	c) Ujian Bahan, Sampel dan Ketukangan				
	i) Ujian Ketebalan (Coring Test) setiap 500 m/persegi	L/Sum		L/Sum
	ii) Ujian Ketumpatan (Density Test) untuk sampel coring setiap 500 m/persegi.	L/Sum		L/Sum
	d) Gambar kemajuan kerja 24 dedahan (2 set) dalam bentuk 'hardcopy dan softcopy'.	L/Sum		L/Sum
	e) Menyediakan papan-papan tanda keselamatan lalulintas dan amaran sementara kepada pengguna jalanraya mengikut sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
	i) T.1 Road Works	No.	2
	ii) T.4 AWAS	No.	2
	iii) T.6 Advance Warning Sign	No.	2
	iv) T.8 Lencongan	No.	2
	v) T.11 WARNING SIGN	No.	2
	a. Pembinaan di hadapanm				
	vi) T.19 Typical Traffic Guidance Cones	No.	8
	vii) Pengawal Bendera	No.	2
	viii) Arrow Panel	No.	2
	f) Pihak kontraktor dikehendaki menyediakan seorang penyelia tapak yang memiliki sijil ' KURSUS KUALITI DALAM KERJA PENURAPAN JALAN ' dan telah lulus (40% dan keatas) semasa kerja dijalankan di tapak bina.	Bil	1
<i>Jumlah di bawa ke mukasurat 2</i>				RM

Bil	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti Sementara	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah dari mukasurat 1</i>			RM	
2	<p><u>KERJA PEMBERSIHAN TAPAK</u> Menyediakan pekerja dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersih, menggred dan merata bahu jalan sedia ada dari segala bahan yang tidak dikehendaki dari tapak bina mengikut sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa.</p>	meter persegi	6,300		
3	<p><u>TACK COAT RS1K</u> Membekal dan menyiram tack coat of cationic bituminuos emulsion RS 1K dengan kadar 0.55 liter/meter persegi ke atas permukaan asas batu campuran atau permukaan jalan sediada mengikut sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (26 tong drum x 200 liter)</p>	meter persegi	9,450		
4	<p><u>REGULATE</u> Kerja-kerja memotong, mengorek, membekal, menghampar dan memadat batu campuran/ Premix Asphaltic Concrete mengikut spesifikasi mengikut dan sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Suhu premix tidak kurang dari 130</p> <p>i. AC 28 (60 mm tebal)</p> <p>ii. Batu campuran (crusher run)</p>	metrik ton	300		
		metrik ton	200		
5	<p><u>MEMBAHARUMUKA JALAN (RESURFACING)</u> Membekal, menghampar dan memadat Premix Asphaltic Concrete menggunakan Smooth Wheel Roller yang beratnya 8 ton hingga 12 ton mengikut sebagaimana diarahkan oleh Pegawai Penguasa. (Suhu premix tidak kurang dari 130 darjah celcius sebelum dihampar)</p> <p>i. AC 14 (50mm tebal) bersamaan : 1087 m/ton. kepadatan : 2.3 kg/m3</p> <p>Nota: Paver -1 buah (SELF LEVELLING - LONG BAR) Pneumatic Tyre roller -1 buah Steel Wheeled Tandem roller -2 buah Power broom -1 buah</p> <p>Penalti sebanyak RM 5,000.00 setiap jentera yang tidak mematuhi 'Garis Panduan Amalan Baik Dalam Kerja Turapan Dan Senggara Jalan'</p>	meter persegi	9,450		
	<i>Jumlah di bawa ke mukasurat 3</i>			RM	

Bil	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti Sementara	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah dari mukasurat 2</i>			RM	
6	<u>BAHU JALAN (LATERITE)</u> i. Menyediakan segala peralatan, jentera dan pekerja bagi kerja - kerja mengorek , membekal dan merata tanah merah dari jenis laterite mengikut sebagaimana JKR/SPJ/2008-S4 (Subsection 4.1.3) ukuran minimum 1.5 meter kiri dan kanan jalan berkedalaman purata 200 mm mengikut seperti arahan oleh Pegawai Penguasa.	meter padu	1,260		
	ii. Kerja - kerja memadat bahu jalan	meter persegi	4,500		
7	<u>CAT JALAN</u> Membekal pekerja, peralatan, bahan-bahan dan segala keperluan untuk kerja-kerja mengecat jalan dengan menggunakan bahan dari jenis ' <i>All Weather Themoplastic with 3M All Weather Elements</i> ' atau yang setaraf dengannya mengikut sebagaimana ditentukan di dalam kerja mengikut spesifikasi kerja (JKR/SPJ/2012-S6)/(BS 3262) dan arahan Pegawai Penguasa.				
	a) Putih - 3mm	meter persegi	80		
	b) Kuning - 5mm	meter persegi	100		
	<u>Ujian Pantulan Cahaya Garisan Jalan</u> Ujian hendaklah dijalankan selepas 6 hari dan sebelum 6 bulan sebagai syarat pelepasan Wang Jaminan Pelaksanaan				
	<i>Jumlah di bawa ke mukasurat 4</i>			RM	

Bil	Butiran Kerja	Unit	Kuantiti Sementara	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah dari mukasurat 3</i>			RM
8	<u>PERABOT JALAN</u> Membekal dan memasang papantanda jalan berketebalan 4mm dari jenis ' <i>Aluminium Composite</i> ' dan <i>sticker</i> dari jenis <i>High Intensity Prismatic (HIP)</i> mengikut (Standard Traffic Sign) lengkap dengan tiang besi (GI) saiz 75mm diameter termasuk kerja - kerja mengorek lubang asas dan kerja - kerja pembinaan asas konkrit mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa. i) Papan tanda Bahaya/Amaran/Hati-hati ii) RP1 - BERHENTI	Bil	2
		Bil	2
				RM

Ringgit Malaysia :

.....

Tempoh siap kerja maksimum : minggu. **KEGAGALAN PIHAK TUAN MEMATUHI TEMPOH MASA YANG DITETAPKAN BOLEH MENJEJASKAN PELUANG KERJA PADA MASA AKAN DATANG**

.....
Tandatangan kontraktor.

Nama :
No.K/P :
Alamat :
.....
.....
Tel. :

.....
Tandatangan saksi.

Nama :
No.K/P :
Alamat :
.....
.....
Tel. :