



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/08/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI SUNGAI BINJAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **30 DISEMBER 2020** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	<u>KERJA PERMULAAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukul			
1.2	Penyediaan "Bon Pelaksanaan" bagi jaminan kepada kerja-kerja yang terlaksana kepada harga sebutharga melebihi (RM 200,000.00)	Pukul			
1.3	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja	Pukul			
1.4	Mengadakan peralatan keselamatan seperti menyediakan tenaga buruh, papan tanda "AWAS" dan alatan KON bagi kerja-kerja dikawasan yang melalui laluan Jalan Raya.	Pukul			
2	<u>Kerja Pusingan Pertama, Ketiga dan Kelima</u>				
2.1	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator atau jentera yang sesuai bagi kerja-kerja mengorek/membersih parit serta mengangkut keluar bahan korekan ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan termasuk kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya (bagi laluan jalan raya diwajibkan menggunakan pelapik plat besi)				

a)	Sungai Binjai Jalan Paip (5120m)	Pusingan	3		
b)	Sungai Binjai Persiaran Hamzah Alang (7010m)	pusingan	3		
2.2	Mengadakan tenaga pekerja, alatan dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja memotong pokok, membuat pangkasan dahan yang telah mengganggu laluan air termasuk kerja-kerja yang berkaitan seperti diarahkan pengawai penguasa.	bil	4		
3	<u>Kerja Pusingan Kedua dan Keempat</u>				
3.1	Mengadakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas, memotong rumput, menarik tumbuh-tumbuhan di sepanjang rizab, tebing dan dalam parit serta dibawah jambatan termasuk mengangkut membuang bahan-bahan, dahan pokok yang tersangkut menyebabkan aliran air parit tersekat serta lain-lain kerja berkaitan. (hendaklah dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam tempoh sebulan dan menepati masa kerja seperti jadual perancangan yang ditetapkan				
a)	Sungai Binjai Jalan Paip (Keluasan Kawasan Kerja 16600m²) anggaran : 3320m (P) X 5m (L) = 16600m ² nota : 2.5m(L) Kiri + 2.5m(L) Kanan = 5m(L)	pusingan	2		
b)	Sungai Binjai Persiaran Hamzah Alang (Keluasan Kawasan Kerja 21030m³) anggaran : 7010m (P) X 3m (L) = 21030m ² nota : 1.5m(L) Kiri + 1.5m(L) Kanan = 3m(L)	pusingan	2		
3.0	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). nota: Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki.	Pusingan	5		
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 10 Bulan.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
