

MENAIKTARAF LAMPU JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SS13/1, JALAN SS13/2, JALAN SS13/3, JALAN SS13/3A, JALAN SS13/3B, JALAN SS13/3C, JALAN SS13/3D, JALAN SS13/3E, JALAN SS13/3F, JALAN SS13/4, JALAN SS13/5, JALAN SS13/6 DAN JALAN SS13/7, SUBANG JAYA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1210

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><b>MEMBEKAL DAN MEMASANG</b></p> <p>Kerja-kerja membekal dan memasang lantera lampu jalan jenis LED 100W/240V berkadar CCT 3500K lengkap dengan internal surge protective device (SPD<math>\geq</math> 15kA), IP of LED luminaires <math>\geq</math> IP66, lumen output of LED luminaires <math>\geq</math> 120lm/W. Input voltage must be variable range from 120V-277V, driver system from intelligent and programmable type, LED Driver Complete With 1-10V Dimming Funtion, dan Ready With NEMA Socket and Dummy Link dari jenis yang diluluskan dengan jaminan produk selama 5 tahun dan mempunyai kelulusan SIRIM/JKR EMAL/ST termasuk aksesori berkaitan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa. Harga termasuk kerja-kerja menanggal lampu sediaada / melupus dan kerja-kerja berkaitan.</p> <p><b>*Nota: Petender perlu menghantar sekali katalog spesifikasi</b></p>	Nos	104		
B	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang tiang jenis spun konkrit bulat tirus ketinggian 8/9m termasuk mengorek, menegak dalam tanah dan mengambus serta lain-lain aksesori kelengkapan berkaitan. Harga adalah termasuk kerja-kerja menanggal lampu jalan sediaada/melupus dan mengecat tiang dengan tulisan MBSJ serta lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	Nos	67		
C	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang kabel aluminium 25mm<sup>2</sup>/4C XLPE termasuk semua penyambungan dan aksesori kelengkapan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	M	40		
D	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang 16mm<sup>2</sup>/3C + 25mm<sup>2</sup> ABC kabel untuk overhead incoming dari TNB pole/concrete spun) termasuk aksesori kelengkapan berkaitan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	M	2,107		
E	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Insulation Piercing Connector (IPC)</i> untuk <i>taping</i> ABC kabel bersama kabel sistem perlampuan termasuk aksesori kelengkapan berkaitan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	Nos	268		
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang set kelengkapan pada tiang konkrit (<i>Dead-end clamp, J-Hook, Suspension</i> ) untuk perjalanan ABC kabel dari tiang ke tiang dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	Set	67		
G	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>galvanise iron pipes 100mm g.p</i> untuk laluan kabel dan aksesori sambungan yang mematuhi spesifikasi dn kelulusan JKR/SIRIM/MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	M	20		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BORANG RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :</b>					