



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P33/45/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MENDALAMKAN DAN PENYELENGGARAAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR BANDAR BUKIT TINGGI 1, 2 DAN 3 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **11 MEI 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja.	Pukal			
3	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan Kolam Takungan Banjir menggunakan jentera Amphibious Excavator termasuk membawa keluar sisa korekan ke tempat pembuangan pemborong sendiri yang dibenarkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya (Kedalaman Korekan = 0.5 meter) A) Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 1 B) Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 3	M ³	4,800		
		M ³	3,000		
4	Kerja-kerja menaiktaraf outlet kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 3 serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakilnya	M ³	500		
5	Mengadakan segala peralatan dan kerja, jentera lori dan pekerja untuk mengangkut keluar, meratakan dan membersihkan longgokan tanah lama di rezab Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 1 serta kerja-kerja berkaitan.	M ³	4,000		

6	<p>Menyediakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan, sampah yang tersangkut setiap lintasan di rizab, bawah culvert / jambatan di kawasan kolam takungan termasuk kerja-kerja membersihkan, mengumpul dan mengangkut keluar sisa potongan rumput dan tumbuh-tumbuhan keluar dari tapak kerja ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.</p> <p>A) Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 1. (Keluasan kawasan kerja 40,000 m²)</p> <p>B) Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 2 . (Keluasan kawasan kerja 8,000 m²)</p> <p>C) Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 3. (Keluasan kawasan kerja 14,000 m²)</p> <p>D) Outlet Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 1 (Keluasan kawasan kerja 4,500 m²)</p>				
		Pusingan	5		
		Pusingan	5		
		Pusingan	5		
		Pusingan	5		
7	<p>Kerja-kerja Membina tapak ramp masuk ke Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 3</p> <p>A) Kerja-kerja membersihkan dan meratakan tanah di tapak ramp serta kerja-kerja berkaitan.</p> <p>B) Kerja-kerja membekal dan menanam cerucuk bakau 4" dia x 16' panjang sebagai tapak asas lantai .</p> <p>C) Kerja-kerja formwork untuk membina tapak ramp.</p> <p>D) Membekal dan memasang BRC A10 sebanyak 2 lapis untuk asas lantai Ramp konkrit.</p> <p>E) Kerja-kerja merata dan meleper konkrit 'Readymix Grade 30 untuk pembinaan 'Tapak Lantai Konkrit' Ramp dengan ketebalan 150mm.</p>	M ²	450		
		Bil	300		
		M ²	250		
		M ²	250		
		M ³	38		
	<u>Kerja-kerja Memotong Pokok.</u>				
8	Mengadakan jentera yang bersesuaian (sky lift) untuk kerja-kerja memotong pokok	Hari	5		
9	Menyediakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja memotong pokok termasuk kerja-kerja membersihkan selepas kerja-kerja memotong pokok dijalankan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. (5 orang pekerja)	Bil	5		

10	<p>Kerja-kerja memotong dan membersihkan pokok di rezab Kolam, Bukit Tinggi serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>	Nos	70		
11	<p>Menyediakan lori dan tong roro untuk mengangkut keluar sisa potongan pokok dari tapak ke tempat pemborong sendiri serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p>	Tong	10		
12	<p>Membekal dan memasang 'Papantanda Amaran' dari jenis papan Aluminium Composite Panel (ACP)berserta sokongan yang lengkap dengan struktur serta lain-lain kerja berkaitan di tapak.</p> <p>i. Papan Tanda bersaiz 1829mm x 1220mm</p> <p>ii. Tiang saiz 3" diameter round hollow ketinggian 2438.4mm dari aras tanah</p> <p>iii. 2 Lapisan cat</p> <p>iv. Konkrit Stump</p>	Nos	5		
13	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jalan (street lamp) jenis kuasa solar 200watt yang bersesuaian termasuk aksesori pemasangan serta kerja-kerja berkaitan.</p>	Nos	20		
14	<p>Kerja-kerja pembaikan semula walkway di Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 1 termasuk aksesori berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan.</p>	M	600		
15	<p>Kerja-kerja mengecat railing di jambatan Kolam Takungan Banjir Bandar Bukit Tinggi 1 termasuk aksesori berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan.</p>	M ²	100		
16	<p>Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).</p>	Pusingan	5		
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : 05 Bulan.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
