



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG  
TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KLG/P23/21/2016.

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin**  
Jurutera Daerah ,  
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR TEBING SUNGAI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN KAMPUNG KUANTAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **18 MEI 2016** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran Kerja jenis 'Contractor's All Risk / Public Liability' dan 'Performance Bond' sebelum kerja dimulakan.	Pukal			
2	Menyediakan tenaga pekerja, jentera, peralatan dan lain lain keperluan untuk kerja-kerja permulaan, membersihkan kawasan serta membuang mana struktur yang tidak diperlukan..	Pukal			
3	Membekal dan menghantar 800mm x 450mm x 12m 'Precast Reinforce Concrete Post' (100 meter pjg) sepertimana lukisan atau butiran Pengeluar.	Bil	52		
4	Membekal dan menghantar 1600mm x 350mm 'Precast Concrete Panel' sepertimana lukisan atau butiran Pengeluar.	Bil	50		
5	Menyediakan peralatan, jentera serta keperluan untuk kerja-kerja menanam/ melantak 'Precast Reinforce Concrete Post' sepertimana lukisan atau butiran Pengeluar.	M	53		
6	Kerja-kerja membina 300mm x 600mm 'concrete capping beam' termasuk pemasangan papan acuan dan besi tetulang Y12 ( <b>Rujuk lukisan dilampirkan</b> )	M	100		
7	Membekal, merata dan memadatkan tanah merah impot serta lain-lain kerja yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M3	320		

8	Membekal dan memasang susur tangan (hand railing) sepertimana lukisan termasuk kerja-kerja mengecat.	M	80		
9	Membekal, menghampar dan memadat 150mm tebal batu baur hancur (crusher run).	M2	300		
10	Membekal, menghampar 38mm tebal 'premix' termasuk satu lapisan 'tack coat' dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M2	300		
11	Kerja-kerja mengorek dan membersihkan kawasan pintuarir termasuk kerja-kerja membuang sisa korekan dari tapak.	Pukal			
12	Sediakan permukaan dan sapu dua (2) lapis cat tahan cuaca pada permukaan berlepa dan cat kilat pada permukaan logam untuk Pintuarir dua daun.	Pukal			
13	Kerja-kerja memasang pagar keselamatan jenis 'Hot Dipped Galvanised' (anti climb) ukuran 75mm x 12.5mm x 4mm termasuk memasang pintu dan kelengkapan.	M2	20.00		
14	Sediakan tenaga pekerja dan peralatan untuk kerja-kerja menebang pokok termasuk membersihkan dan membuang sisa tebang.	Bil	3		
15	Membersih dan membuang segala kotoran dari tapak setelah siap kerja.	Pukal			
16	Menyediakan dua (2) salinan gambar kemajuan sebelum, semasa dan sesudah siap kerja dan 'soft copy' dalam 'pendrive'.	Pukal			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja:.....10.....minggu.**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
.....

Tandatangan Pemborong.....	Tandatangan Saksi : .....
Nama Penuh Pemborong .....	Nama Saksi : .....
No Kad.Pengenalan : .....	No. Kad Pengenalan : .....
No. Tel : .....	No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----