

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA LANTAI & HIASAN DALAMAN				
	Kerja-kerja Lantai				
A	Kerja-kerja membuka dan melupuskan <i>carpet tile</i> sediada termasuk kerja-kerja kemasan sehingga siap sempurna dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	395		
B	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>carpet tile</i> bersaiz 500mm x 500mm dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	M2	395		
	Kerja-kerja Hiasan Dalaman				
C	Kerja-kerja membuka, memotong dan melupuskan <i>railing</i> kayu dan besi sediada sepanjang 1.8m (panjang) x 0.9m (tinggi) dengan pengawasan pegawai Jabatan Bangunan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Borong	-		
D	Kerja-kerja mencantikkan bahagian potongan <i>railing</i> kayu sediada dengan pengawasan pegawai Jabatan Bangunan dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA SISTEM AUDIO Sistem Persidangan Digital Kerja-kerja membuka dan memasang peralatan sistem persidangan digital dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. :-				
A	<i>Digital Conference Controller</i>	Nos	1		
B	<i>Digital Conference Delegate MIC</i>	Nos	40		
C	<i>Digital Conference Chairman MIC</i>	Nos	2		
D	<i>4 port Network Switch</i>	Nos	1		
E	<i>Audio USB Interface</i>	Nos	1		
F	Kabel Audio (10 meter)	Nos	8		
G	<i>Cable Clamp Lock</i>	Nos	1		
H	Kerja-kerja membekal peralatan, membuka sistem dan kabel yang lama, pendawaian semula, pemasangan peralatan yang baru, membuat pengujian sistem serta memberi latihan kepada pihak MBSJ dan jaminan waranti selama dua (2) tahun dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Borong	-		
	Sistem Siaraya/Audio Kerja-kerja membuka dan memasang peralatan sistem siaraya/audio dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. :-				
J	<i>Speaker Dinding (8 inci)</i>	Nos	8		
K	<i>Power Amplifier</i>	Nos	2		
L	<i>Digital Audio Mixer with Controller</i>	Nos	1		
M	<i>PA System AV Rack</i>	Nos	1		
N	<i>Power Sequencer</i>	Nos	1		
P	Kerja-kerja membekal peralatan, membuka peralatan dan pendawaian yang lama, pendawaian semula (<i>cable management</i>), pemasangan peralatan yang baru, membuat pengujian sistem bunyi, penetapan bunyi serta memberi latihan kepada pihak MBSJ dan jaminan waranti selama dua (2) tahun dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA PEMASANGAN LED Kerja-kerja membekal dan memasang peralatan bagi kerja-kerja pemasangan LED dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P. :-				
A	Indoor P2.5 LED Display Module size : 320mm x 160mm Data cable Power cable Magnetics King Light SMD LED lamp high quality, 3840hz	Nos	228		
B	Novastar VX600 6 port RJ45 video processor	Nos	1		
C	Nova MR416	Nos	20		
D	Power Distributor 15kW power box with 40 3 phase and 10mm Amored Cable in UPVC trunking with 2.5mm x 3 single strenght cable with 6 way 20A MCB and contractor on/off	Nos	1		
E	HDMI Device HDMI fiber cable 50m from control to LED screen HDMI Spliter 4 in 1 out HDMI switcher at control room to LED video processor 2-port Mini DV Ipad from chairman table to Control Room	Borong	-		
F	Monitor Screen Monitor Curved LED FHD 27 inch AMD FreeSync Super Ultra slim HDMI VGA 75/144/165Hz for Control Room	Nos	1		
G	LED Structure Noweld Aluminium structure with 40 x 40 hollow steel base Structure and cover with APC board.	Nos	1		
H	Power Supply G-energy 200w 40A 5V	Nos	1		
J	Spare Supply G-energy 200w 40A 5V	Nos	1		
K	Kerja-kerja membekal dan memasang pendawaian kabel berkaitan bagi sistem visual/LED secara kekal di Bilik Mesyuarat Kenanga dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	1		
L	Kerja-kerja pendawaian, pengkabelan dan pengemasan kabel sediada serta kerja-kerja membekal dan memasang punca kuasa baru di Main Circuit Board (MCB) sediada berkaitan pemasangan sistem visual/LED secara kekal di Bilik Mesyuarat Kenanga dan kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P.	Nos	1		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA MONITOR Kerja-kerja Membekal & Memasang Monitor 24" full HD Monitor (1920 x 1080) Blue Light Filter Aspect ratio 16:9 SuperClear® VA panel Viewing Angles : 178° , 178° vertical VGA & HDMI Connectivity Surface Treatment : Anti-Glare (semi-glossy), hard coating (2H) Backlight Life (Hours) : 30000 Hrs (Min)</p>	Nos	17		
B	<p>Kerja-kerja Penggantian Monitor Kerja-kerja melupus dan memindahkan monitor asal ke Bilik Setor MBSJ. Kerja-kerja membekal, memasang dan menarik kuasa dan penyambungan kabel (HDMI) sepanjang 25 meter untuk kesemua monitor baru melalui bahagian atas dan bawah meja persidangan. Kerja-kerja memecah, menarik kuasa dan penyambungan kabel (HDMI) dari meja persidangan ke Bilik Panel Kawalan melalui bawah lantai dan melalui lantai kayu (5.8m). Kerja-kerja memecah, menarik kuasa dan penyambungan kabel (HDMI) dari meja persidangan ke pentas di bawah lantai (1.8m). Kerja-kerja menyediakan integrasi dengan sistem audio visual asal dan perkhidmatan <i>programming</i>. Kerja-kerja menyediakan dan memasang <i>bracket</i> sediaada, termasuk meletakkan kabel baru (<i>make good</i>). Kerja-kerja pemasangan, pengujian, pentauliahan untuk semua item dan penyelesaian yang dicadangkan.</p> <p>NOTA : Membuat Pengujian Sistem serta memberi latihan kepada pihak MBSJ sehingga penyerahan penuh dilakukan. Jaminan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> selama dua (2) tahun bermula dari tarikh serahan penuh. Perkakasan <i>LED Videowall</i> yang dicadangkan oleh petender mestilah berjenama dan dibekalkan oleh prinsipal yang mempunyai reputasi baik dan berada di dalam senarai Forbes Global 2000 bagi tahun 2023. Petender dimestikan menyertakan <i>Letter of Authorization</i> dan waranti daripada pihak prinsipal yang membekalkan perkakasan <i>LED Videowall</i>. Perkakasan yang dibekalkan mestilah mendapat waranti dan jaminan daripada pihak prinsipal sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun dan perkakasan <i>LED Videowall</i> tersebut mestilah berkeupayaan untuk berada di pasaran selama 5-10 tahun lagi atau lebih bagi menjamin ketersediaan alat ganti untuk masa akan datang. Sekiranya terdapat panel LED yang rosak, pihak petender diwajibkan untuk mengganti secara 1 to 1 dalam masa 24 jam.</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	<p>KERJA-KERJA AKHIRAN</p> <p>Kemasan akhir tapak bina termasuk pembersihan sisa binaan/pembaikan (mengecat) permukaan dinding atau lantai, menukar siling baru, menampal lubang siling/dinding, dan membuang sisa bina keluar dari tapak bina, memastikan kawasan pembinaan bersih seperti keadaan sediada dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga memuaskan P.P atau wakil P.P.</p>	Borong	-		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					