

Dokumen Meja Terkawal

KERJA-KERJA MENAIKTARAF LAMPU JALAN DI JALAN KASTURI DAN JALAN CEMARA TAMAN BUKIT SERDANG, SERI KEMBANGAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1148

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEKEMASAN (ATAS JALAN)				
A	Kerja-kerja memotong separa jalan (<i>tarmacadamised</i>) yang kedalamnya tidak melebihi 50mm dan lebar 300mm menggunakan <i>road cutter</i> pada suatu garisan lurus seperti yang diarahkan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M	1,400		
B	Kerja-kerja menggali kedalaman tidak kurang dari 450mm dan membawa keluar bahan korekan serta tanah yang tidak digunakan keluar dari tapak bina.	M3	98		
C	Kerja-kerja mengambus dan memampat peparit dengan pasir kedalaman tidak kurang dari 100mm (laluan <i>G.I pipe</i> dan kabel bawah tanah) membekal dan memadatkan <i>crusher run</i> 300mm tebal, membekal dan memadat wearing course 50mm tebal jenis AC14 serta kerja-kerja berkaitan sehingga memuaskan Pegawai Penvelia.	M2	45		
	KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEKEMASAN				
D	Kerja-kerja menggali peparit lebar 300mm maksimum di bahu jalan dan <i>carriageway</i> dengan kedalaman 760mm mengikut kelebaran piawai untuk pemasangan sesalur <i>HDPE Corrugated</i> dan kabel (dikira berasingan). Kemudian menimbus semula korekan dengan mampat menggunakan pasir, batu, tanah mengikut piawaian MBSJ sehingga memuaskan Pegawai Penyelia.	M2	500		
E	Kerja-kerja menanam rumput di bahu jalan (<i>close turfing</i>) seperti yang diarahkan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia.	M2	315		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :					