



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEPANG

JPS/N/SG/B13/40/2026(SH)

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI SG MERAB
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM DENGKIL,
DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u> Menyediakan segala peralatan, jentera, bahan, tenaga pekerja dan sebagainya untuk menjalankan kerja-kerja berikut :-				
1.1	Menyediakan insurans kerja, Workmen Compensation dan Contractor All Risks.	Pukal			
1.2	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	Pukal			
1.3	Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum, semasa dan selepas pembinaan menurut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal			
1.4	Menggunakan aplikasi gambar berekod atau seumpamanya untuk mengambil gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan serta membuat laporan bergambar lengkap (Gambar mempunyai pelan lokasi, tarikh & masa) dalam bentuk 'hard copy' dan 'soft copy' (2 set).	Pus.	5		
JUMLAH DIBAWA KE M/S SEBELAH					

BIL	BUTIR-BUTIR KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI M/S SEBELAH				
2.0	<u>KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT</u>				
	<u>Pusingan 1 hingga 5</u>				
2.1	Menyediakan tenaga pekerja dan perkakas yang perlu untuk kerja-kerja menebas dan memotong rumput, tumbuh-tumbuhan, sampah yang tersangkut setiap lintasan di rizab, bawah culvert / jambatan di kawasan parit / ban termasuk kerja-kerja membersihkan, mengumpul dan mengangkut keluar sisa potongan rumput dan tumbuh-tumbuhan keluar dari tapak kerja ke tempat buangan kontraktor yang di benarkan serta lain-lain kerja yang berkaitan.				
a.	Sg Merab (CH A to B) (Keluasan kawasan kerja 43,000 m ²)	Pus.	5		
b.	Sg Merab (CH B to C) (Keluasan kawasan kerja 43,000 m ²)	Pus.	5		
c.	Parit Kubur (Keluasan kawasan kerja 18,000 m ²)	Pus.	5		
2.2	Membekal semua pekerja, alat-alat jentera serta bahan yang perlu untuk kerja-kerja pembersihan pembentung 'Crossing Culvert dan Flap Gate' dengan mengeluarkan segala sisa enapan di dalam dan luar culvert serta di buang ke tempat pemborong sendiri di Sg Merab (Jalan Salam) dan kerja berkaitan mengikut arahan pegawai Penguasa (2 unit Pembentung dan Flap Gate)	Pus.	5		
JUMLAH KESELURUHAN					

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEPANG
Sebutarga untuk kerja JPS Daerah Sepang

JPS/N/SG/B13/40/2026(SH)

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SECARA BERKALA DI SG MERAB
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM DENGKIL,
DAERAH SEPANG, SELANGOR DARUL EHSAN

Ringgit Malaysia :

Tempoh kerja disiapkan dalam masa : **9 BULAN**

Tandatangan Penender	:	_____	Tandatangan Saksi	:	_____
Nama Penender	:	_____	Nama saksi	:	_____
No. Telefon	:	_____	No. Telefon	:	_____
Cop Penender	:			:	