

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 5B/1, BK 5B/1A, BK 5B/1A1, BK 5B/1B, BK 5B/1C, BK 5B/1D, BK 5B/1E, BK 5B/2, BK 5B/2A, BK 5B/2B, BK 5B/3, BK 5B/4, BK 5B/4A, BK 5B/4A1, BK 5B/4A2, BK 5B/4B, BK 5B/5 DAN BK5B/5A, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b><u>Kerja - Kerja Jalan</u></b></p> <p><b>Kerja-kerja pra - turapan jalan</b></p> <p>B Kerja-kerja membersihkan laluan yang akan diturap semula dari semua pasir, batu, tanah, tumbuhan, sampah pertanian, sampah sarap, gris, minyak hitam dan semua bendasing yang boleh mengganggu integriti turapan baru, mengeringkan laluan dari air bertakung dan lain-lain struktur sedia ada yang tidak diperlukan dengan menggunakan jentera atau mesin, dan lain-lain kerja yang berkaitan seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.</p> <p><b>Kerja-kerja turapan jalan</b></p> <p>D Kerja-kerja membekal dan menyembur satu lapisan bituminous prime coat jenis <b>RS-1K</b> disemur pada kadar <b>0.25-0.55 liter/m2</b> seperti arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan</p> <p>E Kerja-kerja membekal, menghampar, meratakan serta memadatkan <b>TURAPAN AC14 minima 40mm tebal selepas dipadatkan</b> dan lain-lain kerja berkaitan. (Sila rujuk Preambles - Bil 3 (A), Bil 4 (A, B, C, D), Bil 5 (A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R)</p>				
		M2	45,750		
		M2	45,750		
		M2	45,750		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 5B/1, BK 5B/1A, BK 5B/1A1, BK 5B/1B, BK 5B/1C, BK 5B/1D, BK 5B/1E, BK 5B/2, BK 5B/2A, BK 5B/2B, BK 5B/3, BK 5B/4, BK 5B/4A, BK 5B/4A1, BK 5B/4A2, BK 5B/4B, BK 5B/5 DAN BK5B/5A, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Cat Jalan</b></p> <p>A Kerja-kerja mengecat garisan sementara (garisan tengah), cat atas bonggol, menanda lurang utiliti (<i>utility manhole</i>) serta lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 5 (Q))</p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED WHITE HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C))</p>				
	B <b>Single arrow marking</b>	NOS	69		
	C <b>Double arrow marking</b>	NOS	53		
	D <b>Garis 'BERHENTI'</b> 150mm lebar - <i>continous single solid line</i>	M2	50		
	E <b>Garis Tengah</b> ( <i>centre line - single broken line</i> ) ) 100mm lebar -1.00 m stroke / 1.0m gap	M	5,757		
<b>JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG :</b>					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 5B/1, BK 5B/1A, BK 5B/1A1, BK 5B/1B, BK 5B/1C, BK 5B/1D, BK 5B/1E, BK 5B/2, BK 5B/2A, BK 5B/2B, BK 5B/3, BK 5B/4, BK 5B/4A, BK 5B/4A1, BK 5B/4A2, BK 5B/4B, BK 5B/5 DAN BK5B/5A, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p><b>JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN :</b></p> <p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p>Kerja-kerja membekal dan mengecat garisan jalan jenis <b>REFLECTORISED YELLOW HOT APPLIED THERMOPLASTIC ROAD MARKING PAINT</b> (RUMUSAN AC14) mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 7 (A, B, C)</p>				-
A	<p><b>Garisan atas Bonggol</b> 600mm lebar 5 garisan setiap bonggol</p>	SET	22		
B	<p><b>Tranvers Bar/ Speed Breaker Jenis B</b> 450mm lebar/ 3.5m panjang - 5 garisan / set</p>	SET	44		
C	<p><b>Petak Parkir Kereta</b> i. reka bentuk (90-02 ) - garisan warna kuning.</p>	NOS	70		
D	<p><b>Petak Parkir Motorsikal</b> i. 100mm lebar - garisan warna kuning</p>	NOS	20		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 5B/1, BK 5B/1A, BK 5B/1A1, BK 5B/1B, BK 5B/1C, BK 5B/1D, BK 5B/1E, BK 5B/2, BK 5B/2A, BK 5B/2B, BK 5B/3, BK 5B/4, BK 5B/4A, BK 5B/4A1, BK 5B/4A2, BK 5B/4B, BK 5B/5 DAN BK5B/5A, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<p><i>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara ( Provisional Quantity ), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja siap.</i></p> <p><b>Kerja-kerja Perabot Jalan</b>                      Kerja-kerja bekal dan pasang papantanda jalanraya mengikut spesifikasi dan piawaian JKR serta MBSJ dan lain-lain kerja yang berkaitan. (Sila rujuk <i>Preambles</i> - Bil 6 (A, B))</p>				
A	Papan tanda <b>BERHENTI</b>	NOS	35		
B	Papan tanda <b>BONGGOL</b>	NOS	44		
C	Papan Tanda <b>NAMA JALAN MBSJ</b> 1 tiang- 1 arah - 2 muka	NOS	29		
D	Papan tanda <b>NAMA KAWASAN</b>	NOS	1		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					-

KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN - LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BK 5B/1, BK 5B/1A, BK 5B/1A1, BK 5B/1B, BK 5B/1C, BK 5B/1D, BK 5B/1E, BK 5B/2, BK 5B/2A, BK 5B/2B, BK 5B/3, BK 5B/4, BK 5B/4A, BK 5B/4A1, BK 5B/4A2, BK 5B/4B, BK 5B/5 DAN BK5B/5A, BANDAR KINRARA, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><b>Kerja-kerja Akhir dan Kemasan</b>                      Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.</p>	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN TENDER :</b>					-