

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<u>KERJA-KERJA MEMAGAR DAN KELULI LEMBUT</u>			
KELULI LEMBUT			
A	Keluli lembut bulat, leper, bersudut atau berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja memotong kepada ukuran, menggerudi (<i>drilling</i>), mengikat (<i>screwing</i>) atau membelah dan menutup hujung (<i>splitting and caulking ends</i>) dan kerja-kerja memasukkan	KG	7.40
B	Keluli lembut bulat, leper, bersudut dan berbentuk T serta lain-lain termasuk kerja-kerja merangka dan mengimpal	KG	13.80
C	Keluli lembut berongga termasuk merangka dan mengimpal	KG	11.90
KERJA-KERJA PAGAR			
D	2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani dipasang pada pagar dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.90
E	Lucutkan 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani daripada pagar dan dipasang dengan cangkuk atau diikat biasa (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.50
F	Lucutkan 2.64mm Tebal dawai berduri dari keluli tergalvani daripada pagar dan membuangkannya (tiap-tiap lembaran dawai hendaklah diukur)	M	1.50
G	4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dipasang pada pagar.	M	1.20
H	Lucutkan 4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dan dipasang semula.	M	0.70
J	Lucutkan 4.06mm Tebal dawai penegang keluli tergalvani dan membuangkannya.	M	1.50
K	Membekal dan memasang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	27.20
L	Membekal dan memasang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	28.60
M	Membekal dan memasang 2.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	21.50
N	Membekal dan memasang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	24.60
P	Membekal dan memasang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	24.10
Q	Membekal dan memasang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	30.90

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PAGAR (Samb.)		
A	Membekal dan memasang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	27.10
B	Membekal dan memasang 3.8mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	32.00
C	Membekal dan memasang 3.8mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	35.00
D	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	1.30
E	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	1.30
F	Menanggal dan membuang 2.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	1.30
G	Menanggal dan membuang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	1.30
H	Menanggal dan membuang 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	1.30
J	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	1.30
K	Menanggal dan membuang 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	1.30
L	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	3.20
M	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	3.20
N	Menanggal dan memasang semula 2.5mm tebal dari kekuli tergalvani dengan jejaringan berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	3.20
P	Menanggal dan memasang semula 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	3.20
Q	Menanggal dan memasang semula 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	3.20
R	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian.	M2	3.20
S	Menanggal dan memasang semula 3.5mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	M2	3.20
T	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk A' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	144.50
U	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk B' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	211.90

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	KERJA-KERJA PAGAR (Samb.)		
A	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk C' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	241.10
B	Jejaring keselamatan jenis 'Bulldog rekabentuk D' atau lain-lain yang setara dan diluluskan termasuk rangka keluli lembut serta memasangnya	M2	199.20
	TIANG-TIANG PAGAR		
C	150mm x 150mm x 1200mm Ketinggian tiang pagar dan palang pengukuh bertetulang dengan 4 batang 8mm diameter bar keluli lembut dan 1.6mm dawai pengikat berjarak 150mm dan membuat lubang di tiang untuk memasang pagar	NOS	54.10
D	100mm x 100mm x 1200mm Ketinggian tiang konkrit bertetulang dengan 4 batang 8mm diameter bar keluli lembut dan 1.6mm dawai pengikat berjarak 150mm <u>Kerja-kerja membekal, menanam, melaras dan meluruskan kedudukan tiang pagar / penahan tiang pagar berbentuk 'L' yang ditanam ke dalam asas konkrit. Harga ini adalah termasuk memotong, membuat lubang, mengecat satu lapisan anti karat, satu lapisan cat alas dan satu lapisan cat akhir.</u>	NOS	24.40
E	Saiz 'L' - 50mm x 50mm (panjang 1800mm, ditanam 300mm)	NO	57.30
F	Tambahan setiap 100mm panjang	M	4.80
G	Saiz 'L' - 75mm x 75mm (panjang 2500mm, ditanam 500mm)	NO	137.50
H	Tambahan setiap 100mm panjang	M	5.10
J	Saiz 'L' - 100mm x 100mm (panjang 3500mm, ditanam 500mm)	NO	251.50
K	Tambahan setiap 100mm panjang	M	6.90
	'PERIMETER WELDED MESH FENCING'		
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani umumnya dibina daripada 4mm Ø mesh, dengan jarak tegak 75mm dan jarak mendatar 12.50mm, saiz panel 2400mm lebar. (anti climb fencing)</u>		
L	2.1m tinggi	M2	168.90
M	2.4m tinggi	M2	168.90
N	2.8m tinggi	M2	168.90
	<u>Ancillaries include galvanised Ultragal 60mm Ø Post c/w welded cap with interval at every 2580mm centre to centre including stainless steel U clip bolt and nut as per drawing</u>		
P	2.1m tinggi	NOS	180.00
Q	2.4m tinggi	NOS	186.00
R	2.8m tinggi	NOS	194.00
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani bersalut (powder coated) umumnya dibina daripada 4mm Ø mesh, dengan jarak tegak 75mm dan jarak mendatar 12.50mm, saiz panel 2400mm lebar. (anti climb fencing)</u>		
S	2.1m tinggi	M2	249.70
T	2.4m tinggi	M2	234.70
U	2.8m tinggi	M2	224.70
	<u>Ancillaries include galvanised Ultragal 60mm Ø Post c/w welded cap with interval at every 2580mm centre to centre including stainless steel U clip bolt and nut as per drawing (powder coated)</u>		
V	2.1m tinggi	NOS	305.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
	<u>'PERIMETER WELDED MESH FENCING' (Samb.)</u>		
A	2.4m tinggi	NOS	325.00
B	2.8m tinggi	NOS	345.00
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani umumnya dibina daripada 5mm Ø mesh, dengan jarak tegak 50mm dan jarak mendatar 150mm, saiz panel 2400mm lebar. (anti climb fencing)</u>		
C	1.2m tinggi	M2	122.60
D	1.8m tinggi	M2	104.70
E	2.1m tinggi	M2	97.20
F	2.4m tinggi	M2	95.70
	<u>Ancillaries include galvanised Ultragal 60mm Ø Post c/w welded cap with interval at every 2580mm centre to centre including stainless steel U clip bolt and nut as per drawing</u>		
G	1.2m tinggi	NOS	150.00
H	1.8m tinggi	NOS	143.70
J	2.1m tinggi	NOS	135.80
K	2.4m tinggi	NOS	120.50
	<u>Membekal dan memasang pagar dawai bergalvani bersalut powder coated umumnya dibina daripada 5mm Ø mesh, dengan jarak tegak 50mm dan jarak mendatar 150mm, saiz panel 2400mm lebar. (anti climb fencing)</u>		
L	1.2m tinggi	M2	166.00
M	1.8m tinggi	M2	221.30
N	2.1m tinggi	M2	142.00
P	2.4m tinggi	M2	137.50
	<u>Ancillaries include galvanised Ultragal 60mm Ø Post c/w welded cap with interval at every 2580mm centre to centre including stainless steel U clip bolt and nut as per drawing</u>		
Q	1.2m tinggi	NOS	160.00
R	1.8m tinggi	NOS	154.00
S	2.1m tinggi	NOS	143.70
T	2.4m tinggi	NOS	134.80
	<u>KERJA-KERJA SUSURTANGAN (HAND RAILING)</u>		
U	Susur tangan saiz 50mm diameter keluli lembut berongga bulat (<i>mild steel circular hollow section</i>) dengan 2.5mm tebal dan 2.93 kg per meter	KG	12.00
V	Susur tangan saiz 75mm diameter keluli lembut berongga bulat (<i>mild steel circular hollow section</i>) dengan 3.0mm tebal dan 5.33 kg per meter	KG	12.00
W	Susur tangan saiz 50mm x 50mm keluli lembut berongga segiempat (<i>mild steel square hollow section</i>) dengan 2.5mm tebal dan 3.73 kg per meter	KG	12.00
X	Tiang saiz 50mm diameter keluli lembut berongga bulat (<i>circular hollow section</i>) dengan 2.5mm tebal dan 2.93 kg per meter	KG	12.00

JADUAL KADAR HARGA

BIL	HURAIAN	UNIT	KADAR HARGA (RM)
<u>KERJA-KERJA SUSURTANGAN (HAND RAILING) (Samb.)</u>			
A	Tiang saiz 50mm x 50mm keluli lembut berongga segiempat (<i>mild steel square hollow section</i>) dengan 2.5mm tebal dan 3.73 kg per meter	KG	12.00
B	Tiang saiz 50mm x 25mm keluli lembut berongga segiempat (<i>mild steel rectangular hollow section</i>) dengan 1.6mm tebal dan 1.80 kg per meter	KG	12.00
C	Tiang saiz 75mm x 25mm keluli lembut berongga segiempat (<i>mild steel rectangular hollow section</i>) dengan 2.5mm tebal dan 3.73 kg per meter	KG	12.00
D	150mm x 150mm x 6mm tebal plat bawah dan 12mm diameter 'wall plug'	NOS	28.00
CAT KILAT BERASAS DAMAR ALKAYD SINTETIK A1, A2			
E	Sediakan permukaan dan prime peralatan logam	M2	5.70
F	Sediakan permukaan dan cat dua lapisan pada logam	M2	12.80
<u>PENUTUP LONGKANG KELULI</u>			
G	300mm lebar x 600mm panjang kekisi keluli sederhana keras penutup longkang terdiri dari 16mm diameter rod penggalas pada setiap jarak 30mm dikimpal kambi pada 50mm x 50mm x8mm tebal rangka sesiku termasuk satu lapis cat asas logam	NOS	150.00
H	225mm lebar x 600mm panjang kekisi keluli sederhana keras penutup longkang terdiri dari 16mm diameter rod penggalas pada setiap jarak 30mm dikimpal kambi pada 50mm x 50mm x8mm tebal rangka sesiku termasuk satu lapis cat asas logam	NOS	120.00