

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-c)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH MASJID KAMPUNG KUNDANG, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN

Nama & Alamat Pendorong :

.....

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
A	<u>PERMULAAN</u>				
1	Penyediaan untuk insuran-insuran yang diperlukan untuk melaksanakan kerja seperti berikut; <i>a) Pampasan kerja (work compensation)</i> <i>b) Liabiliti awam(Public liability)</i>	Pukal	-	-	
2	Pengambilan gambar-gambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan. Gambar tersebut dibukukan 2 set dalam bentuk laporan dan perlu diserahkan kepada jabatan.	Pukal	-	-	
3	Penyediaan alat-alat keselamatan seperti papan tanda, pita keselamatan, kun dan sebagainya semasa menjalankan kerja.	Pukal	-	-	
4	Menyediakan pekerja,dan alat-alat yang perlu termasuk menyediakan perancah besi/sky lift untuk membuat kerja-kerja yang tinggi.	Pukal	-	-	
5	Membekal pekerja,alat jentera-jentera dan lain-lain peralatan bagi kerja-kerja membersihkan dan memindahkan segala bahan yang tidak di kehendaki ditempat buangan kontraktor sendiri sebelum dan selepas kerja di siapkan seperti yang di arahkan oleh P.Penguasa.	Pukal	-	-	
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-c)

BIL.	KETERANGAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)
B	<u>KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BUMBUNG</u>				
1	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung 'polycarbonat' 6mm tebal, termasuk membentuk lengkung (forming curve), semua peralatan tambahan untuk memasangnya pada rangka kayu/keluli (diukur berasingan) dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang.	M2	33		
C	<u>KERJA-KERJA MENAIKTARAF MEHRAB SERTA KEMASAN PENDAWAIAN ELEKTRIK</u>				
1	Kerja-kerja mengemaskini pendawaian elektrik dan menaiktaraf mihrab berkeluasan 16m x 3m mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	Pukal	-		
D	<u>KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG SOLAT LIMPAH (TAMBAHAN)</u>				
1	Membekal dan memasang bumbung simen asbestos berombak (standard) termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang (diukur mengikut luas yang ditutup sahaja).	M2	93.00		
2	Kerja-kerja membekal dan memasang 'Light Channel Trusses' serta lain-lain termasuk kerja-kerja merangka dan mengimpal serta mematuhi sepenuhnya arahan pengilang.	M2	93		
3	Membekal dan memasang tiang romen bagi menampung kerangka bumbung serta kerja-kerja yang berkaitan.	No	6.00		
4	Membekal dan memasang acuan konkrit pada muka-muka yang ufuk (horizontal) mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	93		
5	Kerja-kerja memasang tetulang keluli (100mm x 400mm berat 6.16kg, memasang 75mm purata tebal lantai konkrit Grade 20(1:2:4-20mm) dan menurap 12mm turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid dilepa licin mengikut arahan Pegawai Penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	M2	93		
6	Kerja-kerja membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous tidak termasuk skrid pada lantai, membekal dan memasang " Skirting" jubin berukuran mengikut kesesuaian dan membaikpulih semula kerja-kerja yang rosak.	M2	93.00		
E	<u>LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN</u>				
1	Membawa semua sampah keluar daripada kawasan sekolah dan membuang di tempat kontraktor.	Pukal	-	-	500.00
	JUMLAH				

NO.SEBUTHARGA : JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2015-c)

JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH MASJID KAMPUNG KUNDANG, DAERAH KUALA LANGAT,
SELANGOR DARUL EHSAN

BUTIRAN	JUMLAH (RM)
MUKA SURAT 1	
MUKA SURAT 2	
JUMLAH KESELURUHAN	

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH SIAP :

Nama kontraktor :

No. kad pengenalan :

Alamat :

Tandatangan & cop kontraktor :

Tarikh :