

DOKUMEN MEJA

Kepada:

Sebutharga kerja untuk :**PENGAIARAN SUNGAI BURONG**
No.Sebutharga : **JPS/P/KS/B21/55/2026(SH)**

.....

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
45000 Daerah Kuala Selangor
Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 14 Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

KERJA - KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI PINTU AIR SCREW DOWN GATE DI KAMPUNG PARIT 3 SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SG BURUNG, MUKIM TANJUNG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **28hb Julai 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-	-	
1.2	Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-	
1.3	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 softcopy (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak.	L.Sum	-	-	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3 -B/2-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2				
1.4	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-	-	
1.5	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk tenaga mahir, dan peralatan binaan.	L.Sum	-	-	
2.0	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN MEKANIKAL				
2.1	Kerja-kerja membekal serta memasang pintu air flap gate jenis HDPE berukuran 1800 mmt x 1800 mm lengkap dengan kompenan lain yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Nos	2		
2.2	Kerja - kerja menyelenggara gearbox AKPA 1A termasuk menukar bearing serta kompenan yang rosak (kunci air baru)	Nos	2		
2.3	Kerja - kerja membekal gearbox AKPA 1A lengkap dengan spindel serta kompenan yang lain.(kunci air lama)	Nos	2		
2.4	Membekal formwork serta membuat kerja-kerja beam konkrit Gred 25 termasuk kerja-kerja memasang besi RC dari jenis Y12 diikat dengan ring jenis R10 lengkap dengan kerja-kerja lain yang berkaitan.	M ²	8		
2.5	Kerja-kerja menggantikan railing pintu air screw down gate menggunakan besi jenis galvanise berukuran 2" luar berketebalan 4mm serta di cat dengan lapisan cat minyak anti karat termasuk kerja-kerja lain yang berkaitan.	M	18		
2.6	Kerja-kerja menambak tanah serta memasang form work dan BRC dari jenis A9 lengkap dengan besi RC dari Y12 dan konkrit dari jenis Gred 25 untuk membuat tapak pam mobile berukuran 5m x 5m x 8" serta kerja-kerja lain berkaitan di tapak kerja.	L.Sum	-		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4 -B/3-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3				
2.7	Kerja-kerja mengikis cat lama serta kerja-kerja mengecat keseluruhan struktur Pintu Air Screw Down Parit 3 termasuk pintu air dengan lapisan cat asas yang pertama dan dicat semula kemas kalis karat dan kalis cuaca mengikut pilihan cat warna seperti yang diarahkan oleh pegawai mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (4 Pintu)	L.Sum	-		
2.8	Kerja-kerja fabrikasi tapak hoisting gearbox AKPA 1A menggunakan C Channel berukuran 4" x 2" x Smm lengkap dengan kerja-kerja mengecat cat anti karat dan kerja lain yang berkaitan.	Set	2		
	JUMLAH KESELURUHAN - B/4 -				

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU