

DOKUMEN MEJA

Kepada:

Sebutharga kerja untuk :PENGAIARAN SUNGAI BURONG
No.Sebutharga : JPS/P/KS/B21/43/2026(SH)

.....

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
45000 Daerah Kuala Selangor
Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 09hb Jun 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAIARAN DI KAMPUNG BAN RB DI KAWASAN PENGAIARAN SG BURUNG SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SG BURUNG, MUKIM TANJUNG KARANG DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **23hb Jun 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-	-	
1.2	Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-	
1.3	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 softcopy (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak.	L.Sum	-	-	
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3 -B/2-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2				
1.4	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-	-	
2.0	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAIRAN				
2.1	Membekal dan menyediakan jentera pengorek Excavator 'AMPIHBIOUS', tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja Pengorekan Parit Dan Pembersihan Di Setiap Culvert Dan Lintasan Pasang Siap(Lipas) seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut: 2.1.1 Parit Borrowpit Ban RB	m	9,000		
2.2	Membekal dan menyediakan jentera pengorek Excavator 'Long Arm' atau yang bersesuaian, tenaga pekerja, kelengkapan peralatan kerja, peralatan keselamatan pekerja dan lain-lain yang bersangkutan bagi menjalankan kerja-kerja Pengorekan Parit Dan Pembersihan Di Setiap Culvert Dan Lintasan Pasang Siap(Lipas) seperti di bawah mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kerja dan Mengikut Arahan Pegawai Penguasa masa ke semasa seperti berikut: 2.2.1 Parit Lintang Sg Tenggi Kiri	m	1,300		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4 - B/3 -				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3				
3.0	KERJA-KERJA PEMINDAHAN SISA KOREKAN				
3.1	Membekal segala peralatan kerja, jentera, lori serta pekerja untuk membersihkan dan mengangkut keluar sisa korekan seperti butiran berikut ke tempat buangan yang dibenarkan di sepanjang tebing Parit dengan berpanduan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari semasas ke semasa:				
	3.1.1 Parit Borrowpit Ban RB	m	7,500		
	JUMLAH KESELURUHAN - B/4 -				

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 6 MINGGU