



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/P33/59/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN PEMBERSIHAN DI KOLAM BANDAR PUTRA 1 DAN 2 TERMASUK KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **20 OGOS 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	<u>KERJA PERMULAAN</u>				
1.1	Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks bagi kerosakan harta kerajaan, harta benda awam dan perlindungan pekerja (PERKESO) sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
1.2	Mengadakan pengangkutan bagi pemindahan jentera serta loji sebelum dan selepas siap kerja	Pukal			
1.3	Kerja-kerja penyediaan laluan sementara dan pembaikan semula laluan masuk dan keluar sediaada dikawasan Taman Perumahan Bandar Putra 1 dan 2 mengikut arahan pengawai penguasa atau wakilnya	Pukal			
2	<u>KERJA PEMBERSIHAN / PENGOREKAN</u>				
2.1	Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Amphibios Excavator atau jentera yang sesuai bagi menjalankan kerja-kerja mengorek kelodak dan membersihkan tumbuhan di dalam kolam takungan banjir dengan kedalaman 0.5m (Jentera perlu dilapik sekiranya berada dipermukaan Primex dan laluan pejalan kaki bagi tidak berlaku kerosakan)				

a)	Bandar Putra 1 Keluasan kawasan berair : 3,057 m ²	m ³	1,529		
b)	Bandar Putra 2 Keluasan kawasan berair : 10,397 m ²	m ³	2,220		
2.2	Mengadakan jentera dan lori bagi membawa keluar sisa korekan dari kolam takungan ke tempat pembuangan pemborong sendiri atau tempat yang dibenarkan termasuk kerja yang dibenarkan (kerja-kerja tersebut perlu mengambikira kerja meratakan tanah tersebut)	m ³	3,749		
3	<u>KERJA PEMBERIHAN KAWASAN LANSKAP</u>				
3.1	Mengadakan tenaga buruh alatan yang bersesuaian bagi menjalankan kerja-kerja memotong rumput, termasuk mengumpul rumput, daun kering serta dahan ranting reput dibawa keluar dan dibuang ke tempat pembuangan sendiri atau dibenarkan,				
a)	Bandar Putra 1 Keluasan kawasan lanskap : 4,400 m ²	m ³	4,400		
b)	Bandar Putra 2 Keluasan kawasan lanskap : 16,800 m ²	m ³	16,800		
3.2	Mengadakan tenaga buruh, perkakas serta alatan sesuai seperti (kren/mesin penghancur) yang sesuai untuk menjalankan kerja-kerja memotong pokok, pangkasan pokok dan dahan di kawasan kolam termasuk dalam tepian parit termasuk mengangkut membuang dahan, batang pokok yang menyebabkan aliran air parit tersekat serta lain-lain kerja berkaitan.				
a)	Pokok Pangkasan dahan	Bil	50		
b)	Pokok Dipotong dan Dibuang	Bil	3		
3.3	Mengadakan tenaga buruh, alatan serta jentera yang sesuai termasuk Tong 'LORO' bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan sampah logistik, tilam buruk, perabot buruk, batang kayu dan bahan-bahan yang tidak sesuai di "inlet and outlet" termasuk keseluruhan kawasan kolam. Segala bahan tersebut perlu dibawa keluar dan dibuang di kawasan yang dibenarkan untuk pelupusan. mengikut arahan pengawai penguasaan atau wakilnya.	Pukal			

4	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR</u>			
4.1	Kerja-kerja , membekal, menghantar dan memasang Pagar Hot Dipped Galvanised BS729" Sepanjang 60m dengan 2.4m tinggi termasuk memasang tiang (Hot Dipped) ditanam dengan konkrit pada jarak 2.4m c/c termasuk kerja-kerja "Welding" di bahagian "bolt" dan nut" serta lain-lain kerja berkaitan	m	60	
4.2	Membina dan menyiapkan bebendol konkrit untuk pagar berukuran 200mm x 200mm tinggi gred 25 termasuk memasang besi tetulang keluli lembut 12mm diameter serta kerja yang berkaitan	m2	15	
5	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN</u>			
	Mengadakan tenaga buruh, alatan, jentera yang bersesuaian bagi menjalankan kerja-kerja pembaikan struktur pintu kawalan air			
5.1	Kerja-kerja membuka,membuang control structure yang lama dan membersihkan segala bahan yang tersangkut merujuk kepada arahan pegawai penguasa dan wakilnya.	Pukal		
5.2	Kerja-kerja Fabrikasai, menghantar dan memasang Control Structure (Hot Dipped Gavanised BS729) lengkap dengan Gear box dan stereng. Sila rujuk plan pembinaan	Bil	4	
5.3	Kerja-kerja membaiki struktur konkrit yang pecah dan membaiki balik rangka control structure termasuk kerja penahan air dengan menggunakan bahan-bahan yang bersesuaian.	Pukal		
5.4	Kerja-kerja membaiki semula permukaan struktur konkrit pejalan kaki bersaiz 2.5m x 1.5m berbentuk segi empat tepat dengan panjang keseluruhan 100m merujuk kepada arahan pegawai penguasa dan wakilnya.	m2	150	
6	Membekal dan memasang 'Signboard' dari jenis papan aluminium Composite Panel (ACP) berserta sokongan yang lengkap dengan struktur serta lain-lain kerja berkaitan di tapak.	No	4	
i)	Papan tanda Bersaiz 3' x 3'			
ii)	Tiang 'GI Pipe saiz 3" Diameter Ketinggian 2 Meter dari Aras Tanah			

iii)	Dua Lapisan Cat (Anti karat dan cuaca)				
iv)	Konkrit Stump				
7	Menyediakan 3 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). nota: Kontraktor bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kemudahan awam atas sifat kelalaian dan perlu diperbaiki segera. Pemotongan bayaran akhir akan dilakukan sekiranya kerosakan tersebut tidak dibaiki.	Bil	3		
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja : Lapan (08) Minggu

Syarat-Syarat : -

- A) Pembedorong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pembedorong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....

Tandatangan Pembedorong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pembedorong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
